

積算内訳書

1. 工事名

工事名	日南・志布志道路平野地区改良6工区（その10）外工事
工事地名	宮崎県日南市東弁分乙～平野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	工務第三課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	217日間	自 令和 8年 1月27日 至 令和 8年 8月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路平野地区改良 6 工区（その 1 0）外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	92,071,766		
道路土工	式	1	1,831,363		
路体盛土工	式	1	53,979	路体(築堤)盛土	7 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				路体(築堤)盛土	9 m3
				2.5m未満；	
土質改良工	式	1	500,040	土質改良	360 m3
防草コンクリート	式	1	179,160	張りコンクリート	40 m2
				18-8-40（高炉）コンクリート夜間割増無；	
残土処理工	式	1	1,098,184	整地	1,600 m3
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	1,590 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	10 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	690 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
地盤改良工	式	1	59,412,000		
固結工	式	1	59,412,000	スリ-攪拌	9 本
				(変位低減型)	
				セメント系固化材(特殊土用) 杭径 1800mm 長さ(
				打設長) 24.3m 長さ(杭長) 22.2m；	
				スリ-攪拌	25 本
				(変位低減型)	
				セメント系固化材(特殊土用) 杭径 1800mm 長さ(
				打設長) 24.3m 長さ(杭長) 22.5m；	
擁壁工	式	1	21,337,617		
作業土工	式	1	869,758	床掘り	1 式
				土砂；	

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路平野地区改良 6 工区（その 1 0）外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				埋戻し	1	式
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	20,467,859	補強土壁基礎 600×300 18-8-40(高炉)；	16	m
				補強土壁基礎 400×200 18-8-40(高炉)；	56	m
				補強土壁壁面材組立・設置 帯鋼補強土壁；	253	m2
				補強土壁壁面材(材料費)	1	式
				補強材取付 帯鋼補強土壁；	2,689	m
				まき出し・敷均し、締固め 帯鋼補強土壁；	320	m3
				排水プランケット	882	m3
				排水管敷設 (地下排水) 管径 200mm；	1	式
				壁面背面排水層	33	m3
石・ブロック積(張)工	式	1	2,177,018			
作業土工	式	1	51,798	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	2,125,220	基面整正	1	式
				プレキャスト基礎ブロック 底幅 56 c m 高さ 22 c m；	29	m
				現場打小口止コンクリート 3号 18-8-40(高炉)；	0.4	m3
				基礎材 再生クラッシュ40～0 敷厚 0.15m；	22	m2
				コンクリート(間知)ブロック積	51	m2

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路平野地区改良 6 工区（その 1 0）外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				控え35cm； 胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40； 洗掘防止 目地板 瀝青繊維質目地板t=10； 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉)；	22 1 0.1 1	m3 式 m2 m3
排水構造物工	式	1	516,608			
作業土工	式	1	44,648	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 1 1	式 式 式
側溝工	式	1	433,500	プレキャストU型側溝 1000×1000 縦断用；	10	m
かご工	式	1	38,460	ふとんかご 幅 120 c m 高さ 50 c m スロープ 式 高さ50cm× 幅120cm 割栗石 150～200mm；	2	m
応急処理工	式	1	536,000			
応急処理作業工	式	1	536,000	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	66,595			
構造物取壊し工	式	1	33,980	舗装版切断 コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m； コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物；	1 100 0.8	式 m2 m3
運搬処理工	式	1	32,615	殻運搬 アスファルト殻； 殻処分	5 5	m3 m3

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路平野地区改良 6 工区（その 1 0）外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				（車道部） アスファルト殻；
仮設工	式	1	6,194,565	
土留・仮締切工	式	1	6,035,445	鋼矢板 1 式 III型 平均鋼矢板長さ 8m 鋼矢板打込長 4.75 m 平均鋼矢板引抜長 4.75m；
交通管理工	式	1	159,120	交通誘導警備員 12 人日 (B)
直接工事費	式	1	92,071,766	
共通仮設費	式	1	20,890,335	
共通仮設費	式	1	11,646,335	
運搬費	式	1	10,587,160	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	139,175	道路施設基本データ作成費用 1 式 六価クロム溶出試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	920,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,244,000	
純工事費	式	1	112,962,101	
現場管理費	式	1	34,385,000	
工事原価	式	1	147,347,101	
一般管理費等	式	1	24,002,899	
工事価格	式	1	171,350,000	