

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	日南・志布志道路平野地区改良6工区（その11）外工事
工事地名	宮崎県日南市東弁分乙～平野地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	工務第三課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	212日間	自 令和 8年 1月27日 至 令和 8年 8月26日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	日南・志布志道路平野地区改良 6 工区（その 1 1）外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良	式	1	83,387,115			
道路土工	式	1	1,168,040			
掘削工	式	1	335,860	積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1,400	m3
残土処理工	式	1	832,180	整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1,400 1,440	m3 m3
地盤改良工	式	1	80,835,000			
固結工	式	1	80,835,000	スラリー攪拌 (変位低減型) セメント系固化材(特殊土用) 杭径 1800mm 長さ(打設長) 24m 長さ(杭長) 21.2m； スラリー攪拌 (変位低減型) セメント系固化材(特殊土用) 杭径 1800mm 長さ(打設長) 24m 長さ(杭長) 21.5m； スラリー攪拌 (変位低減型) セメント系固化材(特殊土用) 杭径 1800mm 長さ(打設長) 24m 長さ(杭長) 23m； スラリー攪拌 (変位低減型) セメント系固化材(特殊土用) 杭径 1800mm 長さ(打設長) 24m 長さ(杭長) 22.7m；	6 59 1 5	本 本 本 本
応急処理工	式	1	1,072,000			
応急処理作業工	式	1	1,072,000	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	179,475			

## 積算内訳書

工事名	日南・志布志道路平野地区改良 6 工区（その 1 1）外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物取壊し工	式	1	146,860	舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ; コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物 ;	100 10	m2 m3
運搬処理工	式	1	32,615	殻運搬 アスファルト殻 ; 殻処分 (車道部) アスファルト殻 ;	5 5	m3 m3
仮設工	式	1	132,600			
交通管理工	式	1	132,600	交通誘導警備員 (B)	10	人日
直接工事費	式	1	83,387,115			
共通仮設費	式	1	18,739,000			
共通仮設費	式	1	10,292,000			
運搬費	式	1	9,367,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	76,000	六価クロム溶出試験	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	849,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	8,447,000			
純工事費	式	1	102,126,115			
現場管理費	式	1	31,237,000			
工事原価	式	1	133,363,115			

## 積算内訳書

工事名	日南・志布志道路平野地区改良 6 工区（その 1 1）外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	22, 016, 885	
工事価格	式	1	155, 380, 000	