

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度大炊田地区埋設護岸整備工事
工事地名	宮崎県宮崎市佐土原町下田島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 海岸課		
2) 主 工 種	海岸工事		
3) 工 期	156日間	自	令和 7年10月15日
		至	令和 8年 3月19日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7年度大炊田地区埋設護岸整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
堤防・護岸	式	1	52,751,475		
海岸土工	式	1	1,444,356		
掘削工	式	1	1,444,356	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ; 整地 敷均し(ルース) ;	3,500 m3 1 式
護岸基礎工	式	1	16,993,982		
作業土工	式	1	643,242	床掘り 土砂 ; 床掘り 土砂 ; 基面整正 整地 敷均し(ルース) ;	1 式 1 式 1 式 1 式
基礎工	式	1	16,350,740	セル型グラベルマット ロープ 連結タイプ ; セル型グラベルマット 編み込み連結タイプ ; セル型グラベルマット アンカーセル ; 吸出し防止材 吸出し防止シート 織布 0.47mm以上 ;	237 m2 400 m2 95 m2 780 m2
護岸工	式	1	20,912,672		
作業土工	式	1	313,362	整地 敷均し(ルース) ;	1 式
埋設護岸工	式	1	20,599,310	サントパック L=23.0m/袋 ; サントパック L=25.6m/袋 ; 吸出し防止材	3 袋 3 袋 370 m2

積算内訳書

工事名	令和7年度大炊田地区埋設護岸整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				吸出し防止シート 織布 0.47mm以上；
構造物撤去工	式	1	716,911	
構造物取壊し工	式	1	716,911	根固めブロック撤去 5 個 消波ブロック 2t； 袋詰玉石撤去 55 袋 2t型袋詰玉石； アスファルトマット撤去 1 式 サンドバック撤去 6 袋 L=20m/袋； 吸出し防止材撤去 380 m2
仮設工	式	1	12,683,554	
工事用道路工	式	1	11,755,354	工事用道路・盛土 1 式 設置・撤去；
交通管理工	式	1	928,200	交通誘導警備員 70 人日 (B) 昼間作業；
直接工事費	式	1	52,751,475	
共通仮設費	式	1	6,145,000	
共通仮設費	式	1	1,788,000	
運搬費	式	1	1,198,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	590,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,357,000	
純工事費	式	1	58,896,475	

積算内訳書

[illegible]