

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度榎原地区災害復旧外工事
工事地名	宮崎県日南市南郷町榎原地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	160日間	自 令和7年10月11日 至 令和8年3月19日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度榎原地区災害復旧外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	25,480,107	
道路土工	式	1	1,511,804	
路体盛土工	式	1	1,070,200	攪拌混合（ソイルセメント） 50 m3 100m3当たりセメント使用量5.0t； 混合材投入（ソイルセメント） 50 m3 混合材敷均し・締固め（ソイルセメント） 50 m3 土材料 1 式
法面整形工	式	1	441,604	法面整形(切土部) 130 m2 現場制約無 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(切土部) 240 m2 現場制約有 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土；
舗装工	式	1	3,336,200	
切削オーバーレイ工	式	1	3,336,200	切削オーバーレイ 1,000 m2 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度7スコン(20)； 殻運搬(路面切削) 50 m3 切削殻； 殻処分 50 m3 アスファルト殻；
排水構造物工	式	1	1,363,032	
作業土工	式	1	82,690	床掘り 1 式 土砂；
集水桝・マンホール工	式	1	63,640	現場打ち集水桝 1 箇所 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正有； 蓋 1 枚 縞鋼板 700×700×t3.2 メッキ；
地下排水工	式	1	111,182	地下排水 6 m φ100 波状管 シングル 有孔管； 導水管 6 m φ100 波状管 シングル 無孔管；

# 積算内訳書

工事名	令和7年度榎原地区災害復旧外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
排水工	式	1	840,920	小段排水 4 m 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600
				縦排水 11 m 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600
				跳水防止版 4 枚 縞鋼板 540×1000×t3.2；
				モルタル吹付 50 m <sup>2</sup> 普通ポルトランドセメント 厚5cm；
法肩排水工	式	1	264,600	路肩排水 20 m モルタル吹付t=5cm；
区画線工	式	1	171,870	
区画線工	式	1	171,870	溶融式区画線 300 m (白) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無
				溶融式区画線 150 m (黄) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無
法面工	式	1	12,919,398	
法枠工	式	1	12,919,398	吹付枠 364 m <sup>2</sup> 300×300；
道路清掃工	式	1	68,430	
排水施設清掃工	式	1	68,430	側溝清掃(人力) 150 m 人力 無蓋；
構造物撤去工	式	1	138,626	
構造物取壊し工	式	1	125,005	コンクリート構造物取壊し 3 m <sup>3</sup> 無筋構造物 人力施工；

# 積算内訳書

工事名	令和7年度榎原地区災害復旧外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 人力施工；	0.5	m3
運搬処理工	式	1	13,621	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	3	m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	0.5	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	3	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	0.5	m3
応急処理工	式	1	1,226,400			
応急処理作業工	式	1	1,226,400	軽作業	1	式
仮設工	式	1	4,744,347			
土留・仮締切工	式	1	6,997	土のう 撤去 110×110；	1	式
防護施設工	式	1	216,550	仮囲い 設置・撤去 土中打込式 高さ 3m；	1	式
交通管理工	式	1	4,520,800	交通誘導警備員A	80	人日
				交通誘導警備員B	240	人日
直接工事費	式	1	25,480,107			
共通仮設費	式	1	4,660,746			
共通仮設費	式	1	894,746			
運搬費	式	1	307,280	建設機械運搬費	1	式
準備費	式	1	140,296	除草費	1	式

# 積算内訳書

工事名	令和7年度榎原地区災害復旧外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	118,170	六価クロム溶出試験費 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式 全国道路施設点検データベース登録費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	329,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,766,000	
純工事費	式	1	30,140,853	
現場管理費	式	1	10,782,000	
工事原価	式	1	40,922,853	
一般管理費等	式	1	7,787,147	
工事価格	式	1	48,710,000	