

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度風田地区災害復旧外工事
工事地名	宮崎県日南市風田地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	160日間	自 令和 7年10月11日 至 令和 8年 3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度風田地区災害復旧外工事												
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳									
道路修繕	式	1	24,859,053										
道路土工	式	1	1,370,037										
法面整形工	式	1	151,004	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">法面整形(切土部) (人力) 現場制約有 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土；</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">60</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>法面整形(切土部) (機械) 現場制約無 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土；</td> <td style="text-align: center;">80</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> </table>	法面整形(切土部) (人力) 現場制約有 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土；	60	m2	法面整形(切土部) (機械) 現場制約無 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土；	80	m2			
法面整形(切土部) (人力) 現場制約有 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土；	60	m2											
法面整形(切土部) (機械) 現場制約無 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土；	80	m2											
堆積土砂撤去工	式	1	1,055,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">土砂等運搬 (堆積土砂) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">式</td> </tr> <tr> <td>積込(ㄱス) (堆積土砂) 土砂 小規模(標準)；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">式</td> </tr> </table>	土砂等運搬 (堆積土砂) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式	積込(ㄱス) (堆積土砂) 土砂 小規模(標準)；	1	式			
土砂等運搬 (堆積土砂) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式											
積込(ㄱス) (堆積土砂) 土砂 小規模(標準)；	1	式											
残土処理工	式	1	164,033	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">整地 残土受入れ地での処理；</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">式</td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">式</td> </tr> <tr> <td>積込(ㄱス) 土砂 土量50,000m3未満；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">式</td> </tr> </table>	整地 残土受入れ地での処理；	1	式	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式	積込(ㄱス) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式
整地 残土受入れ地での処理；	1	式											
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式											
積込(ㄱス) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式											
斜面復旧工	式	1	4,373,950										
改良盛土工	式	1	4,373,950	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">ソイルセメント吹付</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">70</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">m3</td> </tr> <tr> <td>ラス張</td> <td style="text-align: center;">150</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>すべり止め筋 D19, L=1.50m/本, 千鳥配置, 1本/2m2；</td> <td style="text-align: center;">75</td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> </table>	ソイルセメント吹付	70	m3	ラス張	150	m2	すべり止め筋 D19, L=1.50m/本, 千鳥配置, 1本/2m2；	75	本
ソイルセメント吹付	70	m3											
ラス張	150	m2											
すべり止め筋 D19, L=1.50m/本, 千鳥配置, 1本/2m2；	75	本											
舗装工	式	1	1,660,575										
切削オーバーレイ工	式	1	1,660,575	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">切削オーバーレイ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度ㄱス (20)；</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">500</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>殻運搬(路面切削)</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">m3</td> </tr> </table>	切削オーバーレイ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度ㄱス (20)；	500	m2	殻運搬(路面切削)	25	m3			
切削オーバーレイ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度ㄱス (20)；	500	m2											
殻運搬(路面切削)	25	m3											

積算内訳書

工事名	令和7年度風田地区災害復旧外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				切削殻； 殻処分 アスファルト殻；	25	m3
排水構造物工	式	1	66,612			
排水工	式	1	66,612	裏面排水 B250×t30；	28	m
区画線工	式	1	134,782			
区画線工	式	1	134,782	溶融式区画線 (白) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	300	m
				溶融式区画線 (白) 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	75	m
法面工	式	1	4,325,085			
法枠工	式	1	4,325,085	吹付枠 b200×h200；	137	m2
				張りコンクリート 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無；	12	m2
構造物撤去工	式	1	258,960			
構造物取壊し工	式	1	238,784	吹付法面取壊し 集積積込有 人力施工；	61	m2
				吹付法面取壊し 集積積込有 機械施工；	88	m2
運搬処理工	式	1	20,176	殻運搬 モルタル殻；	4	m3
				殻処分 モルタル殻；	4	m3

積算内訳書

工事名	令和7年度風田地区災害復旧外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理工	式	1	358,750	
応急処理作業工	式	1	358,750	軽作業 1 式
仮設工	式	1	12,310,302	
土留・仮締切工	式	1	504,462	土のう (設置) 径110×108; 1 式 土のう (撤去) 径110×108; 1 式
交通管理工	式	1	1,511,640	交通誘導警備員 (B) 114 人日
交通管理工	式	1	10,294,200	交通誘導警備員 (A) 171 人日 交通誘導警備員 (B) 513 人日
直接工事費	式	1	24,859,053	
共通仮設費	式	1	4,242,170	
共通仮設費	式	1	566,170	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	103,170	道路施設基本データ作成費用 1 式 全国道路施設点検データベース登録費 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	321,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	3,676,000	
純工事費	式	1	29,101,223	

