

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度宮崎管内舗装修繕外工事
工事地名	宮崎県宮崎市大塚町外

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主工種	舗装工事	
3) 工期	162日間	自 令和7年10月9日 至 令和8年3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度宮崎管内舗装修繕外工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
道路修繕	式	1	39,010,047				
舗装工	式	1	35,688,895				
切削オーバーレイ工	式	1	29,909,385	切削オーバーレイ	2,880	m2	
				7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種 ;			
				切削オーバーレイ	2,710	m2	
				7cmを超え12cm以下 二層 各種 各種 ;			
				殻運搬(路面切削)	415	m3	
				アスファルト切削殻 ;			
				殻処分	415	m3	
				アスファルト殻 ;			
アスファルト舗装補修工	式	1	299,640	クラック処理	120	m	
				ガラス基材 W=100cm ;			
薄層カー舗装工	式	1	5,479,870	薄層カー舗装	372	m2	
				赤 RPN-301 ;			
				薄層カー舗装	310	m2	
				赤 RPN-303 ;			
区画線工	式	1	1,328,352				
区画線工	式	1	1,328,352	熔融式区画線	1,150	m	
				(白)			
				熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無			
				;			
				熔融式区画線	170	m	
				(黄)			
				熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無			
				;			
				熔融式区画線	240	m	
				(白)			
				熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無			
				;			
				熔融式区画線	280	m	
				(白)			

積算内訳書

工事名	令和7年度宮崎管内舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 (白) 280 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 貼付式区画線 (白) 4 箇所 自転車マーク ;
仮設工	式	1	1,992,800	
交通管理工	式	1	1,992,800	交通誘導警備員 (A) 16 人日 交通誘導警備員 (B) 80 人日
直接工事費	式	1	39,010,047	
共通仮設費	式	1	7,735,180	
共通仮設費	式	1	1,279,180	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	103,180	道路施設基本データ作成費用 1 式 全国道路施設点検データベース登録費 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,034,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	6,456,000	
純工事費	式	1	46,745,227	
現場管理費	式	1	17,056,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度宮崎管内舗装修繕外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕	式	1	10,153,333			
舗装工	式	1	8,658,160			
切削オーバーレイ工	式	1	8,208,700	切削オーバーレイ	2,000	m2
				7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種；		
				殻運搬(路面切削)	100	m3
				アスファルト切削殻；		
				殻処分	100	m3
				アスファルト殻；		
アスファルト舗装補修工	式	1	449,460	クラック処理	180	m
				ガラス基材 W=100cm；		
区画線工	式	1	872,423			
区画線工	式	1	872,423	溶融式区画線	560	m
				(白)		
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無		
				；		
				溶融式区画線	6	m
				(白)		
				溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無		
				；		
				溶融式区画線	560	m
				(黄)		
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無		
				；		
				溶融式区画線	400	m
				(白)		
				溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無		
				；		
仮設工	式	1	622,750			
交通管理工	式	1	622,750	交通誘導警備員	5	人日
				(A)		

積算内訳書

工事名		令和7年度宮崎管内舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				交通誘導警備員 (B) 25 人日	
直接工事費	式	1	10,153,333		
共通仮設費	式	1	2,524,600		
共通仮設費	式	1	315,600		
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費 1 式	
現場環境改善費（率計上）	式	1	153,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	2,209,000		
純工事費	式	1	12,677,933		
現場管理費	式	1	5,756,000		
工事原価	式	1	18,433,933		

積算内訳書

工事名	令和7年度宮崎管内舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	780,130	
道路附属施設工	式	1	763,400	
マンホール蓋改修工	式	1	763,400	電線共同溝用ステンレス製内蓋 歩道部 角蓋 920×2400-Z ; 1 箇所
仮設工	式	1	16,730	
交通管理工	式	1	16,730	交通誘導警備員 (A) 1 人日
直接工事費	式	1	780,130	
共通仮設費	式	1	155,000	
共通仮設費	式	1	20,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	20,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	135,000	
純工事費	式	1	935,130	
現場管理費	式	1	393,000	
工事原価	式	1	1,328,130	

積算内訳書

工事名	令和7年度宮崎管内舗装修繕外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕	式	1	3,423,525			
道路付属施設工	式	1	3,306,415			
マンホール蓋改修工	式	1	3,112,900	電線共同溝用ステンレス製内蓋 歩道部 φ600 丸蓋 600-01 ;	5	箇所
				電線共同溝用ステンレス製内蓋 歩道部 φ605 丸蓋 605K-01 ;	12	箇所
道路付属物工	式	1	193,515	ハンドホール蓋改修 φ600 ;	1	箇所
仮設工	式	1	117,110			
交通管理工	式	1	117,110	交通誘導警備員 (A)	7	人日
直接工事費	式	1	3,423,525			
共通仮設費	式	1	662,000			
共通仮設費	式	1	66,000			
現場環境改善費 (率計上)	式	1	66,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1	596,000			
純工事費	式	1	4,085,525			
現場管理費	式	1	1,717,000			
工事原価	式	1	5,802,525			

積算内訳書

工事名	令和7年度宮崎管内舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	567,221	
道路附属施設工	式	1	550,491	
道路附属物工	式	1	550,491	グレーチング蓋跳上防止 1 箇所 跳上防止金具(Aタイプ)(2個/枚当たり); グレーチング蓋跳上防止 19 箇所 跳上防止金具(Aタイプ)(4個/枚当たり); グレーチング蓋跳上防止 1 箇所 跳上防止金具(Bタイプ)(2個/枚当たり); グレーチング蓋跳上防止 5 箇所 跳上防止金具(Bタイプ)(4個/枚当たり); グレーチング蓋跳上防止 8 箇所 跳上防止金具(Sタイプ)(4個/枚当たり);
仮設工	式	1	16,730	
交通管理工	式	1	16,730	交通誘導警備員 (A) 1 人日
直接工事費	式	1	567,221	
共通仮設費	式	1	153,000	
共通仮設費	式	1	15,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	15,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	138,000	
純工事費	式	1	720,221	
現場管理費	式	1	363,000	
工事原価	式	1	1,083,221	