

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度日南地区道路維持補修工事
工事地名	日南国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	174日間	自 令和7年10月9日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度日南地区道路維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	14,282,201	
道路清掃工	式	1	2,550,793	
路面清掃工	式	1	1,289,013	路面清掃(機械) 159 km 機械清掃 清掃車貸与；
運搬処理工	式	1	1,261,780	汚泥処理 路面汚泥処分 46 t 運搬距離 60km以下；
除草工	式	1	2,477,533	
道路除草工	式	1	2,477,533	除草 18,000 m2 肩掛け式； 集草 18,000 m2 積込運搬 13,400 m2 日南地区 運搬距離 8.6km； 積込運搬 4,700 m2 串間地区 運搬距離 20.5km； 除草処分 13,400 m2 日南地区 剪定屑・草屑； 除草処分 4,700 m2 串間地区 剪定屑・草屑；
応急処理工	式	1	5,793,775	
応急処理作業工	式	1	5,793,775	軽作業 1 式
仮設工	式	1	3,460,100	
交通管理工	式	1	2,162,500	交通誘導警備員A 50 人日 交通誘導警備員B 100 人日

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度日南地区道路維持補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
交通管理工	式	1	1,297,600	交通誘導警備員A	20 人日
				交通誘導警備員B	40 人日
道路修繕	式	1	28,784,182		
舗装工	式	1	13,748,200		
切削オーバーレイ工	式	1	13,260,000	切削オーバーレイ	4,000 m2
				7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20) ;	
				殻運搬(路面切削)	200 m3
				アスファルト ;	
				殻処分	200 m3
				アスファルト殻 ;	
コンクリート舗装補修工	式	1	306,800	舗装版目地補修	1,000 m
アスファルト舗装補修工	式	1	181,400	パッチング	5 t
				加熱合材 ;	
排水構造物工	式	1	187,797		
側溝工	式	1	187,797	プレキャストU型側溝	10 m
				300×300×600 ;	
				側溝蓋	17 枚
				300 40×6×60 ;	
防護柵工	式	1	659,540		
防止柵工	式	1	659,540	基礎ブロック, 鋼管基礎	16 基
				鋼管基礎 φ101.6×3.2 L=600 ;	
				金網・支柱(立入防止柵)	30 m
				2m以下 2m ;	
				門扉	1 基
				両開き ;	
区画線工	式	1	355,000		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度日南地区道路維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
区画線工	式	1	355,000	熔融式区画線 (白) 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;
道路付属施設工	式	1	248,400	
道路付属物工	式	1	248,400	車線分離標 φ80 H650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30 本未満；
橋梁付属物工	式	1	2,425,800	
橋梁用防護柵工	式	1	2,425,800	落下物等防止柵 柵高 1.1m アンカーボルト設置無；
構造物撤去工	式	1	21,400	
構造物取壊し工	式	1	21,400	コンクリート取壊し運搬処理 鉄筋構造物；
防草対策工	式	1	46,960	
防草コンクリート	式	1	46,960	張りコンクリート 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無；
災害応急対応工	式	1	3,522,085	
災害等緊急応急処理工	式	1	3,522,085	軽作業
仮設工	式	1	7,569,000	
交通管理工	式	1	4,325,000	交通誘導警備員A 交通誘導警備員B
交通管理工	式	1	3,244,000	交通誘導警備員A 交通誘導警備員B
直接工事費	式	1	43,066,383	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度日南地区道路維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	5,112,175	
共通仮設費	式	1	245,175	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	103,175	道路施設基本データ作成費用 1 式 全国道路施設点検データベース登録費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	4,867,000	
純工事費	式	1	48,178,558	
現場管理費	式	1	21,653,000	
工事原価	式	1	69,831,558	
一般管理費等	式	1	12,448,442	
工事価格	式	1	82,280,000	