

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和 7 年度前田地区外舗装修繕外工事
工事地名	宮崎県都城市前田地先外

2. 工事内容

1) 事務所名 宮崎河川国道事務所 道路管理第二課
2) 主工種 舗装工事
3) 工期 161日間 自 令和 7年10月10日
至 令和 8年 3月19日

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和7年度前田地区外舗装修繕外工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路修繕	式	1	18,539,310		
道路土工	式	1	246,486		
掘削工	式	1	35,181	掘削 土砂 オーブンカット 押土無 障害無 5,000m ³ 未満；	90 m ³
残土処理工	式	1	211,305	整地 敷均し(ルス ^ゞ)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式 1 式
舗装工	式	1	13,758,452		
舗装打換え工	式	1	13,758,452	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超30cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 17cm； 殻運搬 舗装版破碎； 殻処分 アスファルト殻； 基層 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 70mm 3.0m超； 中間層 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 70mm 3.0m超； 中間層 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 60mm 3.0m超； 表層 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 密粒度キヤップ ASホリマー改質 I型(13) 舗装厚 50mm 3.0m超；	1 式 1,100 m ² 187 m ³ 187 m ³ 1,100 m ² 1,100 m ² 1,100 m ² 1,100 m ² 1,100 m ²
区画線工	式	1	224,172		

積算内訳書

工事名	令和7年度前田地区外舗装修繕外工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
区画線工	式	1	224,172	溶融式区画線 (白) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 (白) 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 (白) 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無;	220 m 27 m 94 m
道路付属施設工	式	1	3,238,500		
マンホール蓋改修工	式	1	3,238,500	電線共同溝ステンレス製内蓋 丸蓋 605K-01 ;	15 箇所
仮設工	式	1	1,071,700		
交通管理工	式	1	1,071,700	交通誘導警備員 (A) 交通誘導警備員 (B)	11 人日 40 人日
直接工事費	式	1	18,539,310		
共通仮設費	式	1	4,222,180		
共通仮設費	式	1	657,180		
技術管理費	式	1	103,180	全国道路施設点検データベース登録費 道路施設基本データ作成費用	1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	554,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	3,565,000		

積算内訳書

工事名	令和7年度前田地区外舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
純工事費	式	1	22,761,490	
現場管理費	式	1	9,348,000	
工事原価	式	1	71,846,782	
一般管理費等	式	1	11,933,218	
工事価格	式	1	83,780,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度前田地区外舗装修繕外工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路修繕	式	1	6,320,354		
舗装工	式	1	5,339,528		
切削オバーレイ工	式	1	3,147,118	切削オバーレイ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種； 殻運搬(路面切削) アスファルト切削殻； 殻処分 アスファルト殻；	865 m ² 43 m ³ 43 m ³
アスファルト舗装補修工	式	1	49,940	グラック処理 ガラス基材 W=100cm；	20 m
薄層ガラス舗装工	式	1	2,142,470	薄層ガラス舗装 赤 RPN-301； 薄層ガラス舗装 赤 RPN-303；	109 m ² 153 m ²
区画線工	式	1	358,076		
区画線工	式	1	358,076	溶融式区画線 (白) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (白) 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (白) 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (白) 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	210 m 60 m 32 m 50 m

積算内訳書

工事名	令和7年度前田地区外舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				溶融式区画線 (黄) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 (白) 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無; 貼付式区画線 (白) 自転車ピクトグラム標示;
仮設工	式	1	622,750	
交通管理工	式	1	622,750	交通誘導警備員 (A) 交通誘導警備員 (B)
直接工事費	式	1	6,320,354	
共通仮設費	式	1	1,898,000	
共通仮設費	式	1	373,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費
現場環境改善費（率計上）	式	1	231,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,525,000	
純工事費	式	1	8,218,354	
現場管理費	式	1	4,036,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度前田地区外舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
工事原価	式	1	12,254,354	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度前田地区外舗装修繕外工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路修繕	式	1	15,837,938		
舗装工	式	1	14,130,439		
切削オバーレイ工	式	1	14,130,439	切削オバーレイ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種； 殻運搬(路面切削) アスファルト切削殻； 殻処分 アスファルト殻；	3,580 m ² 179 m ³ 179 m ³
区画線工	式	1	835,649		
区画線工	式	1	835,649	溶融式区画線 (白) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (白) 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (黄) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (白) 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (白) 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	840 m 160 m 410 m 40 m 55 m
仮設工	式	1	871,850		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度前田地区外舗裝修繕外工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
交通管理工	式	1	871,850	交通誘導警備員 (A)	7 人日
				交通誘導警備員 (B)	35 人日
直接工事費	式	1	15,837,938		
共通仮設費	式	1	3,494,000		
共通仮設費	式	1	360,000		
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	218,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	3,134,000		
純工事費	式	1	19,331,938		
現場管理費	式	1	8,151,000		
工事原価	式	1	27,482,938		