

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度上恒久地区舗装修繕外工事
工事地名	宮崎県宮崎市上恒久地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	173日間	自	令和 7年10月10日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7年度上恒久地区舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	38,573,326	
道路土工	式	1	1,893,237	
掘削工	式	1	86,008	掘削 260 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
路体盛土工	式	1	373,940	路体(築堤)盛土 70 m3 2.5m未満；
路床盛土工	式	1	973,830	路床盛土 110 m3 (Fe石灰処理土) 2.5m以上4.0m未満；
残土処理工	式	1	459,459	整地 1 式 敷均し(ルース)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
擁壁工	式	1	7,618,129	
作業土工	式	1	650,074	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂； 基面整正 1 式
プレキャスト擁壁工	式	1	6,968,055	プレキャスト擁壁 3 m (H= 900 P種フェンス基礎) 幅 80 c m 0.5m以上1.0m以下 18-8-25(20)高炉 ； プレキャスト擁壁 28 m (H=1600 P種フェンス基礎) 幅 125 c m 1.0mを超え2.0m以下 18-8-25(20) 高炉； プレキャスト擁壁 7 m (H=1800 P種フェンス基礎) 幅 135 c m 1.0mを超え2.0m以下 18-8-25(20) 高炉；

積算内訳書

工事名	令和7年度上恒久地区舗装修繕外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				プレキャスト擁壁 (H=2200 P種フェンス基礎) 幅 160 c m 2.0mを超え3.5m以下 18-8-25(20) 高炉；	12	m
				プレキャスト擁壁 (H=2400 P種フェンス基礎) 幅 170 c m 2.0mを超え3.5m以下 18-8-25(20) 高炉；	23	m
				小口止コンクリート (1号小口止) 18-8-40(高炉)；	1	基
舗装工	式	1	15,847,298			
切削オーバーレイ工	式	1	12,298,970	切削オーバーレイ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種；	3,400	m2
				殻運搬(路面切削) アスファルト切削殻；	170	m3
				殻処分 (排水性アスファルト) アスファルト殻；	121	m3
				殻処分 アスファルト殻；	49	m3
アスファルト舗装補修工	式	1	349,580	クラック処理 ガラス基材 W=100cm；	140	m
アスファルト舗装工	式	1	1,804,048	下層路盤(車道・路肩部) 路盤材(各種) 粒調Fe処理材 仕上り厚 140mm ；	308	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 10mm；	287	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	287	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	287	m2

積算内訳書

工事名	令和7年度上恒久地区舗装修繕外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	834,150	下層路盤(歩道部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 10mm ;	300	m2
				表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ;	300	m2
薄層カー舗装工	式	1	560,550	薄層カー舗装 赤褐色 RPN-303 ;	11	m2
				薄層カー舗装 緑色 RPN-303 ;	14	m2
				薄層カー舗装 赤褐色 RPN-301 ;	23	m2
排水構造物工	式	1	2,169,549			
作業土工	式	1	399,019	床掘り	1	式
				土砂 ; 埋戻し 土砂 ;	1	式
				埋戻しコンクリート 18-8-40(高炉) W/C指定無し ;	1	式
側溝工	式	1	882,510	プレキャストU型側溝 U1-300 ;	69	m
管渠工	式	1	112,880	ヒューム管(B形管) (φ600) 外圧管1種 ;	3	m
				管渠巻立 18-8-40(高炉) 1000×500×850 ;	1	基
集水桝・マンホール工	式	1	775,140	現場打ち集水桝 (1号集水桝) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 ;	1	箇所
				ボックス桝 (2号集水桝) 1400×1100×1600 ;	1	箇所
縁石工	式	1	1,428,706			

積算内訳書

工事名	令和7年度上恒久地区舗装修繕外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	26,522	床掘り	1	式
				土砂； 埋戻し 土砂；	1	式
縁石工	式	1	1,402,184	歩車道境界ブロック (縁石1) セミフラット用 180/210×320×2000；	87	m
				歩車道境界ブロック (縁石2) 端部用 180/210×320×600；	0.6	m
				歩車道境界ブロック (縁石3) 平面用 195/210×160×600；	13	m
				歩車道境界ブロック (縁石4) マウントアップ用 180/210×320×2000；	12	m
防護柵工	式	1	872,640			
防止柵工	式	1	872,640	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込；	72	m
区画線工	式	1	719,696			
区画線工	式	1	719,696	溶融式区画線 (白) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	450	m
				溶融式区画線 (黄) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	20	m
				溶融式区画線 (白) 溶融式手動 セアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	180	m

積算内訳書

工事名	令和7年度上恒久地区舗装修繕外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				溶融式区画線 (白) 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (白) 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	290 170	m m
道路付属施設工	式	1	2,259,801			
作業土工	式	1	4,894	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂；	1 1	式 式
道路付属物工	式	1	1,627,920	視覚障害者用点字タイル 新設 一般部 誘導； 視覚障害者用点字タイル 新設 一般部 警告；	100 14	m m
配管・配線工	式	1	138,627	地中配管 波付硬質合成樹脂管(FEP) 径 30mm； 地中配線 CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 4心 600V 5.5mm2 ×4C； 埋設標識シート敷設 電力用 W=150 2倍； 呼び線(リフト線) φ6mm(電力用)； 保護砂 中詰砂；	8 68 5 8 0.7	m m m m m3
照明工	式	1	272,460	照明柱基礎 スパイラルタクト φ500×2100； 照明柱移設 高さ:GL8～12m重量:350kg以下；	2 2	基 基

積算内訳書

工事名	令和7年度上恒久地区舗装修繕外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
マンホール蓋改修工	式	1	215,900	電線共同溝用ステンレス製内蓋 車道部 丸蓋 605K-01；	1	箇所
道路植栽工	式	1	60,076			
道路植栽工	式	1	60,076	移植(掘取) 低木樹高60cm未満； 植樹 低木樹高60cm未満；	81 81	本 本
構造物撤去工	式	1	1,468,394			
防護柵撤去工	式	1	112,459	防護柵撤去(ガードパイプ) 防護柵(横断・転落防止柵)撤去	13 71	m m
構造物取壊し工	式	1	1,130,207	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m； 舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m； コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物； コンクリート取壊し運搬処理 鉄筋構造物；	1 360 110 72 2	式 m2 m2 m3 m3
配管・配線撤去工	式	1	40,560	地中配線 CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 4心、600V 5.5mm2 ×4C；	60	m
運搬処理工	式	1	185,168	殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 (歩道部) アスファルト殻； 殻処分 (車道部) アスファルト殻； 現場発生品運搬	31 14 16 1	m3 m3 m3 式

積算内訳書

工事名	令和7年度上恒久地区舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				防止柵、配線；
仮設工	式	1	4,235,800	
交通管理工	式	1	3,488,500	交通誘導警備員 (A) 50 人日 交通誘導警備員 (B) 200 人日
交通管理工	式	1	747,300	交通誘導警備員 (A) 6 人日 交通誘導警備員 (B) 30 人日
直接工事費	式	1	38,573,326	
共通仮設費	式	1	7,910,180	
共通仮設費	式	1	1,507,180	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	330,180	地質調査費 1 式 Fe石灰工法品質管理費 1 式 全国道路施設点検データベース登録費 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,035,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,403,000	
純工事費	式	1	46,483,506	
現場管理費	式	1	16,978,000	
工事原価	式	1	63,461,506	

積算内訳書

工事名	令和7年度上恒久地区舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	11,478,494	
工事価格	式	1	74,940,000	