

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 天下地区伏越工外工事
工事地名	宮崎県延岡市天下町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事		
3) 工 期	158日間	自	令和 7年10月17日
		至	令和 8年 3月23日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7年度 天下地区伏越工外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
樋門・樋管	式	1	37,687,973		
河川土工	式	1	6,844,022		
掘削工 (ICT)	式	1	1,059,000	掘削 (ICT) (市道付替) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	2,500 m3
盛土工	式	1	328,472	路体(築堤)盛土 (市道付替) 2.5m未満 ;	40 m3
				路体(築堤)盛土 (市道付替) 2.5m以上4.0m未満 ;	40 m3
				路床盛土 (市道付替) 2.5m未満 ;	10 m3
				路床盛土 (市道付替) 2.5m以上4.0m未満 ;	30 m3
盛土工 (ICT)	式	1	190,543	路体(築堤)盛土 (ICT) (市道付替)	700 m3
				路床盛土 (ICT) (市道付替)	30 m3
法面整形工 (ICT)	式	1	376,507	法面整形(切土部) (ICT) (市道付替) ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	290 m2
				法面整形(盛土部) (ICT) (市道付替) 法面締固め無し ;	230 m2
残土処理工	式	1	4,889,500	土砂等運搬 (市道付替) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1,540 m3
				残土等処分 (市道付替)	1,540 m3

積算内訳書

工事名	令和7年度 天下地区伏越工外工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					第1種建設発生土 北方町地区；		
地盤改良工		式	1	500,343			
置換工		式	1	500,343	掘削置換 セメント系改良土置換 quf=120kN/m2 一般軟弱土用 フレコン 100kg/m3；	100	m3
伏越工		式	1	20,846,088			
作業土工		式	1	3,117,843	床掘り 土砂； 埋戻し 改良土・土砂； 埋戻し 改良土・土砂； 基面整正 改良土埋戻し材 (地山土量) 散布・混合・整形断面含む；	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式
残土処理工		式	1	173,370	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ルーズ)；	1 1	式 式
函渠工		式	1	3,213,093	均しコンクリート t=10 c m； 鉄筋 SD345 D13； 鉄筋 SD345 D16～25； 型枠 一般型枠； コンクリート 内空幅 1.65m 内空高さ 1.65m 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無；	25 1.48 0.66 1 37	m2 t t 式 m3

積算内訳書

工事名	令和7年度 天下地区伏越工外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				目地板	15	m2
				瀝青質目地板 t=20 ;		
				足場	1	式
				安全ネット不要 ;		
				支保	1	式
				f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm] ;		
				均しコンクリート	14	m2
				t=10 c m ;		
立孔工 (呑口側)	式	1	4,869,517	鉄筋	1.24	t
				SD345 D13 ;		
				鉄筋	2.67	t
				SD345 D16~25 ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
				コンクリート	44	m3
				内空幅 3m 内空高さ 6.5m 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ;		
				止水板	16	m
				CF (塩ビ製) 200×5 ;		
				足場	1	式
				安全ネット必要 ;		
				支保	1	式
				f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm] ;		
				支保	1	式
				f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm] ;		
				差し筋	7	箇所
				(縁石コンクリート)		
				SD345 D13 L=250mm 樹脂系アンカー 削孔 φ 16 L=100mm ;		
				型枠	1	式
				(縁石コンクリート)		
				一般型枠 ;		
				縁石コンクリート	0.1	m3
				18-8-25 (20) (高炉) ;		

積算内訳書

工事名	令和7年度 天下地区伏越工外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
立孔工（吐口側）	式	1	4,895,142	均しコンクリート	14	m2
				t=10 c m ;		
				鉄筋	1.24	t
				SD345 D13 ;		
				鉄筋	2.67	t
				SD345 D16～25 ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
				コンクリート	44	m3
				内空幅 3m 内空高さ 6.5m 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ;		
				止水板	19	m
				CF(塩ビ製)200×5 ;		
				足場	1	式
接続水路工	式	1	2,271,891	安全ネット必要 ;		
				支保	1	式
				f≤40kN/m2[t≤120cm] ;		
				支保	1	式
				f≤40kN/m2[t≤120cm] ;		
				間詰めコンクリート型枠	1	式
				一般型枠 ;		
				間詰めコンクリート	0.6	m3
				均しコンクリート	17	m2
				t=10 c m ;		
				鉄筋	0.59	t
				SD345 D13 ;		
				鉄筋	0.97	t
				SD345 D16～25 ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
				コンクリート	20	m3
				24-12-25(20) (高炉) ;		
				目地板	5	m2
				瀝青質目地板 t=20 ;		

積算内訳書

工事名	令和7年度 天下地区伏越工外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				止水板 (余水吐) CF(塩ビ製)200×5 ;	7	m
				足場 安全ネット不要 ;	1	式
				支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] ;	1	式
				差し筋 (取付部) SD345 D13 L=600mm 樹脂系アンカー 削孔φ16 L=100mm ;	19	箇所
				水膨張弾性シーリング (取付部) 全面塗布 止水シーラー ;	0.9	m2
				型枠 (取付部) 一般型枠 ;	1	式
				コンクリート (取付部) 24-12-25(20)(高炉) ;	2	m3
				均しコンクリート t=10 c m ;	26	m2
				鉄筋 SD345 D13 ;	0.9	t
				鉄筋 SD345 D16～25 ;	0.5	t
取付水路工	式	1	2,305,232	差し筋 (水路天端部) SD345 D16 L=300mm ;	6	箇所
				型枠 一般型枠 ;	1	式
				コンクリート 24-12-25(20)(高炉) ;	23	m3
				目地板	3	m2

積算内訳書

工事名	令和7年度 天下地区伏越工外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				瀝青質目地板 t=20 ;		
				止水板	4	m
				CF(塩ビ製)200×5 ;		
				足場	1	式
				安全ネット不要 ;		
				差し筋	19	箇所
				(取付部)		
				SD345 D13 L=600mm 樹脂系アンカー 削孔φ16 L=100mm ;		
				目地板	0.9	m2
				(取付部)		
				瀝青質目地板 t=20 ;		
				型枠	1	式
				(取付部)		
				一般型枠 ;		
				コンクリート	2	m3
				(取付部)		
				24-12-25(20)(高炉) ;		
付属物設置工	式	1	993,892			
点検施設工	式	1	993,892	タラップ	61	本
				W300 φ19 スチール製 現場打用 ;		
				蓋	3	枚
				人孔鉄蓋 φ600 ;		
付帯道路工	式	1	1,375,037			
アスファルト舗装工	式	1	1,375,037	路盤工	490	m2
				(市道付替)		
				再生クラッシュ RC-40 路盤厚 100mm ;		
				上層路盤(車道・路肩部)	21	m2
				(影響部復旧)		
				粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ;		
				表層(車道・路肩部)	21	m2
				(影響部復旧)		

積算内訳書

工事名	令和7年度 天下地区伏越工外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下； 表層(車道・路肩部) (市道付替) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	490 m2
構造物撤去工	式	1	5,641,566		
防護柵撤去工	式	1	11,347	防護柵撤去(ガードレール) コン中用；	7 m
構造物取壊し工	式	1	3,576,455	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	381 m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	26 m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	1 式
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；	260 m2
運搬処理工	式	1	2,053,764	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	381 m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	26 m3
				殻運搬 アスファルト殻；	13 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	381 m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	26 m3
				殻処分 アスファルト殻(掘削車道部)；	13 m3
				現場発生品運搬 ガードレール；	0.11 t
仮設工	式	1	1,487,025		

積算内訳書

工事名	令和7年度 天下地区伏越工外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
工事用道路工	式	1	578,371	工事用道路盛土	1	式
				敷砂利	1	式
				工事用道路撤去	1	式
作業ヤード整備工	式	1	882,134	表土撤去	1	式
				表土敷均し	1	式
				土木シート	1	式
				(設置)		
				土木シート	1	式
				(撤去)		
交通管理工	式	1	26,520	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	37,687,973			
共通仮設費	式	1	6,533,391			
共通仮設費	式	1	1,760,391			
技術管理費	式	1	1,335,391	土質等試験費	1	式
				鉄筋探査費	1	式
				施工調査費	1	式
				システム初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費(率計上)	式	1	425,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	4,773,000			
純工事費	式	1	44,221,364			
現場管理費	式	1	14,603,000			
工事原価	式	1	58,824,364			
一般管理費等	式	1	10,465,636			

積算内訳書

工事名	令和7年度 天下地区伏越工外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	69,290,000	