

積算内訳書

1. 工事名

工事名	宮崎218号 坊主山地区工事用道路設置工事
工事地名	宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井地先

2. 工事内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	215日間	自	令和 7年 8月29日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	宮崎 2 1 8 号 坊主山地区工事用道路設置工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良		式	1	59,077,738			
道路土工		式	1	55,728,617			
掘削工 (ICT)		式	1	3,386,148	掘削 (ICT)	780	m3
					土砂 片切掘削；		
					掘削 (ICT)	6,200	m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3		
					未満；		
					積込 (ルース)	1	式
					土砂 土量50,000m3未満；		
路体盛土工		式	1	1,132,488	路体 (築堤) 盛土	190	m3
					2.5m未満；		
					路体 (築堤) 盛土	140	m3
					2.5m以上4.0m未満；		
路体盛土工 (ICT)		式	1	43,554	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	170	m3
法面整形工 (ICT)		式	1	1,737,210	法面整形 (切土部) (ICT)	1,740	m2
					ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土；		
					法面整形 (盛土部) (ICT)	420	m2
					法面締固め無し；		
残土処理工		式	1	49,429,217	積込	1	式
					土砂；		
					土砂等運搬	1	式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；		
					土砂等運搬	1	式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；		
					土砂等運搬	1	式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；		
法面工		式	1	529,480			
植生工		式	1	529,480	種子散布	2,170	m2
					肥料無し 1000m2以上；		

積算内訳書

仮番号

工事名	宮崎 2 1 8 号 坊主山地区工事用道路設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
排水構造物工	式	1	605, 201	
作業土工	式	1	90, 180	基面整正 1 式
側溝工	式	1	515, 021	現場打排水溝 229 m2 幅500mm t=5cm 18-8-25（高炉）；
応急処理工	式	1	1, 085, 480	
応急処理解業工	式	1	1, 085, 480	応急作業 1 式
仮設工	式	1	1, 128, 960	
工事用道路工	式	1	68, 160	敷砂利 1, 710 m2 岩砕 敷厚 300mm；
交通管理工	式	1	1, 060, 800	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	59, 077, 738	
共通仮設費	式	1	13, 969, 040	
共通仮設費	式	1	7, 778, 040	
準備費	式	1	5, 989, 040	立木伐採・運搬費 1 式
技術管理費	式	1	1, 146, 000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	643, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6, 191, 000	
純工事費	式	1	73, 046, 778	
現場管理費	式	1	22, 746, 000	

積算内訳書

仮番号

工事名	宮崎 2 1 8 号 坊主山地区工事用道路設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	95,792,778	
一般管理費等	式	1	16,497,222	
工事価格	式	1	112,290,000	