

積算内訳書

1. 工事名

工事名	宮崎 2 1 8 号 轟山地区工事用道路設置工事
工事地名	宮崎県西臼杵郡高千穂町大字押方地先

2. 工事内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	180日間	自 令和 7年 9月 2日 至 令和 8年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	宮崎 2 1 8 号 轟山地区工事用道路設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	54,474,619		
道路土工	式	1	1,920,710		
掘削工	式	1	534,988	掘削	140 m3
				軟岩 片切掘削；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
掘削工(ICT)	式	1	503,037	掘削(ICT)	350 m3
				土砂 片切掘削；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
路体盛土工	式	1	142,067	路体(築堤)盛土	7 m3
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	80 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				路体(築堤)盛土	160 m3
				4.0m以上；	
路体盛土工(ICT)	式	1	666,120	路体(築堤)盛土(ICT)	2,600 m3
法面整形工(ICT)	式	1	74,498	法面整形(切土部)(ICT)	60 m2
				ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(切土部)(ICT)	20 m2
				軟岩I；	
				法面整形(盛土部)(ICT)	3 m2
				法面締固め無し；	
擁壁工	式	1	44,839,674		
作業土工	式	1	1,973,733	床掘り(掘削)	1 式
				軟岩；	
				床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				積込(ルース)	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	宮崎 2 1 8 号 轟山地区工事用道路設置工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					土砂 土量50,000m3未満；	
ｼﾞｵﾌﾟｷｽﾀｲﾙ補強土壁工		式	1	42,865,941	ｼﾞｵﾌﾟｷｽﾀｲﾙ壁面材設置 2,375 袋 耐候性大型土のう（2.0t用）長期仮設（3年）対応； ｼﾞｵﾌﾟｷｽﾀｲﾙ敷設 8,129 m2 まき出し・敷均し、締固め 3,466 m3 土砂； まき出し・敷均し、締固め 162 m3 再生ｸﾗｯｼﾔﾝ RC-40； 排水管敷設 292 m 高密度ﾎﾟﾘｴﾃﾚﾝ管 シﾝｸﾞﾙ構造 有孔管 管径 150mm； 盛土内排水 1,298 m2 水平排水材 厚3.0mm以上； 縦排水溝 26 m 厚30×200mm 全透水型；	
排水構造物工		式	1	4,000,520		
作業土工		式	1	12,325	基面整正 1 式	
側溝工		式	1	233,896	現場打排水溝 104 m2 幅500mm t=5cm 18-8-25(高炉)；	
管渠工		式	1	3,700,429	暗渠排水管 13 m 据付 直管 200～400mm； 耐圧ﾎﾟﾘｴﾃﾚﾝﾘﾌﾞ管 15 m φ1650(R30) 勾配20%以上；	
集水桝・マンホール工		式	1	53,870	現場打ち集水桝 1 箇所 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無；	
応急処理工		式	1	3,523,700		
応急処理事業工		式	1	3,523,700	応急作業 1 式	

積算内訳書

仮番号

工事名	宮崎 2 1 8 号 轟山地区工事用道路設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	190,015	
工事用道路工	式	1	57,415	敷砂利 1,440 m2 岩砕 敷厚 300mm ;
交通管理工	式	1	132,600	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	54,474,619	
共通仮設費	式	1	18,002,200	
共通仮設費	式	1	12,250,200	
準備費	式	1	10,500,200	立木伐採・運搬費 1 式
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	604,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,752,000	
純工事費	式	1	72,476,819	
現場管理費	式	1	22,576,000	
工事原価	式	1	95,052,819	
一般管理費等	式	1	16,387,181	
工事価格	式	1	111,440,000	