

積算内訳書

1. 工事名

工事名	宮崎218号 竹の下橋工事用道路設置工事
工事地名	宮崎県西臼杵郡高千穂町大字押方地先

2. 工事内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	215日間	自	令和 7年 8月29日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	宮崎 2 1 8 号 竹の下橋工事用道路設置工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	41, 483, 805		
道路土工		式	1	5, 831, 023		
掘削工 (ICT)		式	1	1, 189, 643	掘削 (ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3未満 ;	2, 300 m3
					掘削 (ICT) 土砂 片切掘削 ;	150 m3
					積込 (ルース) 土砂 土量50, 000m3未満 ;	1 式
路体盛土工		式	1	1, 970, 234	路体 (築堤) 盛土 2. 5m未満 ;	350 m3
					路体 (築堤) 盛土 2. 5m以上4. 0m未満 ;	120 m3
路体盛土工 (ICT)		式	1	871, 080	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	3, 400 m3
路床盛土工		式	1	488, 344	路床盛土 2. 5m未満 ;	80 m3
					路床盛土 2. 5m以上4. 0m未満 ;	60 m3
路床盛土工 (ICT)		式	1	11, 127	路床盛土 (ICT)	30 m3
法面整形工 (ICT)		式	1	1, 300, 595	法面整形 (切土部) (ICT) け質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	890 m2
					法面整形 (盛土部) (ICT) 法面締固め無し ;	970 m2
法面工		式	1	456, 280		
植生工		式	1	456, 280	種子散布 肥料無し 1000m2以上 ;	1, 870 m2
擁壁工		式	1	9, 484, 816		
作業土工		式	1	138, 251	床掘り 土砂 ;	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	宮崎 2 1 8 号 竹の下橋工事用道路設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
プレキャスト擁壁工	式	1	9,346,565	埋戻し	1	式
				土砂；		
				基面整正	1	式
				基礎材	49	m2
				再生クラッシャー40～0 敷厚 0.1m；		
				均しコンクリート	49	m2
				18-8-40（高炉）（W/C指定無し）敷厚 0.1m；		
				垂直擁壁組立設置	106	m2
				標準ブロック・L型金網；		
				垂直擁壁組立設置	18	m2
				根石ブロック；		
				垂直擁壁組立設置	18	m2
				端部網；		
				裏込碎石	160	m3
				再生クラッシャーラン 40～0；		
				天端コンクリート	8	m3
舗装工	式	1	1,255,561	18-8-40(高炉)；		
				吸出し防止材	58	m2
コンクリート舗装工	式	1	1,255,561	合繊不織布 t=10mm 引張強度9.8kN/m以上；		
				吊り足場	1	式
防護柵工	式	1	1,430,424	小口止調整コンクリート	2	m3
				18-8-40(高炉)；		
路側防護柵工	式	1	338,888	擁壁工材料費	123	m2
				垂直擁壁；		
				上層路盤(車道・路肩部)	268	m2
				粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm；		
				コンクリート舗装	255	m2
				18-8-25(高炉) 舗装厚 100mm；		
				ガードレール	25	m
				塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正		

積算内訳書

仮番号

工事名	宮崎 2 1 8 号 竹の下橋工事用道路設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				無； ガードレール (流用品) 塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正 無；	9	m
防護柵基礎工	式	1	1,091,536	プレキャストガードレール基礎 底幅 800mm； 基礎材 再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.1m； 均しコンクリート 18-8-40（高炉）（W/C指定無し）敷厚 0.1m；	34 34 34	m m2 m2
排水構造物工	式	1	12,763,226			
作業土工	式	1	105,912	床掘り 土砂； 床掘り 土砂； 埋戻し 土砂； 基面整正	1 1 1 1	式 式 式 式
側溝工	式	1	110,201	現場打排水溝 幅500mm t=5cm 18-8-25（高炉）；	49	m2
管渠工	式	1	12,469,203	耐圧ポリエチレンリブ管 φ 800 (R30) 再生クラッシュランRC-40； 耐圧ポリエチレンリブ管 φ 900 (R30) 再生クラッシュランRC-40； 耐圧ポリエチレンリブ管 φ 1000 (R30) 再生クラッシュランRC-40； 露出排水管 据付 高密度ポリエチレン管(シングル) φ 300mm 継手 材有り；	22 86 33.1 20	m m m m
集水桝・マンホール工	式	1	77,910	現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無； 蓋	1 1	箇所 枚

積算内訳書

仮番号

工事名	宮崎 2 1 8 号 竹の下橋工事用道路設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				鋼製グレーチング柵蓋 500×500用 T-25 ;
構造物撤去工	式	1	757,719	
防護柵撤去工	式	1	14,589	防護柵撤去(ガードレール) 9 m
構造物取壊し工	式	1	743,130	コンクリート取壊し運搬処理 26 m3
				無筋構造物 ; コンクリート取壊し運搬処理 15 m3
				鉄筋構造物 ;
応急処理工	式	1	628,060	
応急処理事業工	式	1	628,060	応急作業 1 式
仮設工	式	1	8,876,696	
工事用道路工	式	1	2,126,182	敷砂利 1,590 m2
				再生クラッシュラン RC-40 敷厚 300mm ;
土留・仮締切工	式	1	6,617,914	床掘り 1 式
				土砂 ;
				埋戻し 1 式
				土砂 ;
				土のう 823 袋
				耐候性大型土のう (2.0t用) 長期仮設(3年) 対
				応 ;
				土のう 91 袋
交通管理工	式	1	132,600	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	41,483,805	
共通仮設費	式	1	8,421,040	
共通仮設費	式	1	3,929,040	

積算内訳書

仮番号

工事名	宮崎 2 1 8 号 竹の下橋工事用道路設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
準備費	式	1	2, 100, 040	立木伐採・運搬費	1 式
技術管理費	式	1	1, 343, 000	地質調査費	1 式
				システム初期費 (ICT)	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	486, 000		
共通仮設費（率計上）	式	1	4, 492, 000		
純工事費	式	1	49, 904, 845		
現場管理費	式	1	15, 844, 000		
工事原価	式	1	65, 748, 845		
一般管理費等	式	1	11, 851, 155		
工事価格	式	1	77, 600, 000		