

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和8年度 延岡管内河川維持工事
工事地名	宮崎県延岡市（五ヶ瀬川水系直轄河川管理区間内）

## 2. 工事内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度 延岡管内河川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	30,721,566	
河川土工	式	1	978,239	
掘削工	式	1	371,475	掘削 1,000 m3 土砂 オフソカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 整地 250 m3 敷均し(ルズ)；
盛土工	式	1	606,764	路体(築堤)盛土 680 m3 2.5m以上4.0m未満；
天端工	式	1	717,400	
堤防天端工	式	1	717,400	不陸整正 200 m2 補足材無し； 不陸整正 200 m2 補足材有り 再生クランチャーレン RC-40 53mm以上60mm 未満； 下層路盤(車道・路肩部) 200 m2 再生クランチャーレン RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 200 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下；
区画線工	式	1	389,950	
区画線工	式	1	389,950	溶融式区画線 500 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装無；
法覆護岸工	式	1	2,911,076	
作業土工	式	1	276,465	床掘り 1 式 土砂 小規模； 埋戻し 1 式 土砂 小規模；

# 積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度 延岡管内河川維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	2,634,611	現場打基礎コンクリート	25	m
				18-8-40(高炉)底幅55cm高さ35cm;		
				コンクリート(間知)ブロック積	50	m <sup>2</sup>
				控え35cm JIS粗面 150kg/個未満;		
				胴込・裏込材(碎石)	17	m <sup>3</sup>
				再生碎石 RC-40;		
目地板	0.5	m <sup>2</sup>				
(天端)						
瀝青繊維質目地板t=10;						
現場打天端コンクリート	6	m <sup>3</sup>				
18-8-40(高炉);						
根固め工	式	1	1,108,500			
根固めブロック工	式	1	1,108,500	袋詰玉石	50	袋
(製作据付)						
2t用(長期性能型)購入材 割栗石50-150mm;						
堤脚保護工	式	1	857,079			
作業土工	式	1	165,879	床掘り	1	式
				土砂 小規模;		
				埋戻し	1	式
土砂 小規模;						
コンクリートブロック工	式	1	691,200	コンクリート(間知)ブロック積	18	m <sup>2</sup>
				控え35cm JIS粗面 150kg/個未満;		
				胴込・裏込材(碎石)	7	m <sup>3</sup>
再生碎石 RC-40;						
管理用通路工	式	1	1,131,250			
舗装準備工	式	1	88,250	不陸整正	500	m <sup>2</sup>
補足材無し;						
アスファルト舗装工	式	1	1,043,000	表層(車道・路肩部)	500	m <sup>2</sup>
再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超;						
防護柵工	式	1	1,074,500			

# 積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度 延岡管内河川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
防止柵工	式	1	1,074,500	金網・支柱(立入防止柵) 50 m アングル型 亜鉛メッキ Z-GS3 3.2×40mm 柵高1.5m 支柱間隔2m ;
				転落(横断)防止柵 50 m 柵高 1.1m 根入長1.2m 土中建込 4段 ;
清掃工	式	1	11,432,016	
塵芥処理工	式	1	11,163,000	堆積塵芥収集(機械処理) 750 m3 収集・集積・積込み・運搬(木片・空き缶・枯草等) 運搬距離 L=12.5km以下 ;
				堆積塵芥収集(人力処理) 420 m3 収集・集積・積込み・運搬(木片・空き缶・枯草等) 運搬距離 L=12.5km以下 ;
				処分費 200 t 塵芥 ;
水門清掃工	式	1	269,016	床清掃 1,503 m2 樹脂ワックス仕上げ ;
				窓清掃 519 m2 開き窓 ;
				足場賃料費 1 式 2段型 車輪付き 賃料日数30日以下 ;
植栽維持工	式	1	3,754,256	
樹木・芝生管理工	式	1	1,063,328	樹木せん定 100 本 高木 30cm以上60cm未満 ;
				樹木せん定 500 本 低木・中木 樹高100cm未満 ;
				処分費 4 t 立木(土砂・石等付着なし) ;
				処分費 2 t 立木(土砂・石等付着なし) 延岡市クリーンセンター ;
				堤防除草(複合) 1,500 m2 飛散防護無 ;

# 積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度 延岡管内河川維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				堤防除草(複合) 飛散防護有；	1,500	m2
				運搬(堤防除草) 運搬距離 L=12.5km以下；	1,200	m2
				運搬(堤防除草) 運搬距離 L=7.0km以下；	1,800	m2
				処分費 刈草(土砂・石等付着なし)；	3	t
				処分費 刈草(土砂・石等付着なし) 延岡市クリーンセンター；	4	t
伐木除根工	式	1	1,556,828	伐木・伐竹(複合) 伐竹 人力施工；	3,000	m2
				伐木伐竹運搬 人力積込 運搬距離 L=12.5km以下；	46	m3
				伐木伐竹運搬 人力積込 運搬距離 L=8.0km以下；	31	m3
				処分費 竹(土砂・石等付着なし)；	37	t
				処分費 竹(土砂・石等付着なし) 延岡市クリーンセンター；	25	t
法面整形工	式	1	225,100	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	500	m2
植生工	式	1	909,000	張芝 張芝工 500m2以上；	500	m2
応急処理工	式	1	4,751,400			
応急処理事業工	式	1	4,751,400	応急作業	1	式
仮設工	式	1	1,615,900			
交通管理工	式	1	1,615,900	交通誘導警備員	1	式

