印刷日時:2025/09/16 17:21:18

### 積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 東九州道(佐伯地区)舗装修繕工事
工事地名	大分県佐伯市青山地先外

2. 工事内容

1)	事務所名	延岡河川国道事務所	道路管理課
1/	サイカ ノ ハ イロ	延问197718507377	坦坦日生味

2) 主工種 舗装工事

3) 工 期 169日間 自 令和 7年 9月12日 至 令和 8年 2月27日

4) 工事概要

仮番号

#### 積算内訳書

令和7年度 東九州道(佐伯地区)舗装修繕工事 工事名 工事区分・工種・種別 単 位 数量 金 額 道路修繕 29, 136, 769 道路十工 48, 736 48,736 整地 残十処理工 式 式 敷均し(ハーズ); 土砂等運搬 1 式 (夜間) 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 舗装工 式 1 26, 996, 233 舗装打換え工 式 1,428,983 舗装版切断 式 1 (夜間) アスファルト舗装版 15cm以下; 舗装版破砕(急速施工) 135 m2(夜間) アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m; 殼運搬 14 m3(夜間) 舗装版破砕; 殼処分 14 m3(夜間) アスファルト殻(掘削・車道); 上層路盤 135 m2(急速施工)(夜間) 瀝青安定処理材(30) 仕上り厚 50mm; 基層 135 m2(急速施工)(夜間) 改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3. 0m超; 表層 135 m2(急速施工)(夜間) 密粒度ギャップASポリマー改質Ⅱ型(13) 舗装厚 50 mm 3.0m超;

## [大分県佐伯市青山地先外 印刷日時:2025/09/16 17:21:18

仮番号

 工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳		
切削がかられて	式	<u></u>	25, 434, 950		6, 170	m2
, <u> </u>			,,,	(夜間)	-,	
				7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップASポ		
				リマー改質Ⅱ型(13);		
				殼運搬(路面切削)	308	m3
				(夜間)		
				アスファルト切削屑;		
				殼処分	308	m3
				(夜間)		
				アスファルト殼(切削・車道);		
路上再生工	式	1	132, 300		135	m2
				(夜間)		
				20cmを超え40cm以下 混合用乳剤無 養生工無;		
区画線工	式	1	712, 600			
区画線工	式	1	712, 600	溶融式区画線	1, 400	m
				(夜間)		
				溶融式手動 実線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装		
				無;		
道路付属施設工	式	1	845, 940			
作業土工	式	1	5, 749	床掘り	1	式
				(夜間)		
				土砂;		
				埋戻し	1	式
				(夜間)		
				土砂;		
CCTV装置設置工	式	1	840, 191	CCTV基礎設置	1	基
				(夜間)		
/	Is.			H200×200 18-8-40(高炉);		
反設工	式	1	533, 260			
交通管理工	式	1	533, 260	交通誘導警備員	1	式
				(夜間)		

# [大分県佐伯市青山地先外 印刷日時:2025/09/16 17:21:18

仮番号

 工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳		
直接工事費	式	1	29, 136, 769	νω , ν. τ.		
共通仮設費	式	1	5, 754, 580			
共通仮設費	式	1	709, 580			
運搬費	式	1	194, 600	建設機械運搬費	1	式
役務費	式	1	53, 300	生コン夜間セット料金	1	式
技術管理費	式	1	110, 680	土質等試験費 道路施設基本データ作成費用 全国道路施設点検データベース登録料	1 1 1	式 式 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	351, 000			
共通仮設費 (率計上)	式	1	5, 045, 000			
純工事費	式	1	34, 891, 349			
現場管理費	式	1	13, 186, 000			
工事原価	式	1	75, 410, 393			
一般管理費等	式	1	12, 619, 607			
工事価格	式	1	88, 030, 000			

印刷日時: 2025/09/16 17:21:18

工事区分・工種・種別	単 位	数量	金額	細 別 内 訳		
道路修繕	式	1	692, 840			
区画線工	式	1	610, 800			
区画線工	式	1	610,800	溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 実線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無;	1, 200	m
仮設工	式	1	82, 040			
交通管理工	式	1	82, 040	交通誘導警備員 (夜間)	1	式
直接工事費	式	1	692, 840			
共通仮設費	式	1	187, 000			
共通仮設費	式	1	18, 000			
現場環境改善費 (率計上)	式	1	18, 000			
共通仮設費 (率計上)	式	1	169, 000			
純工事費	式	1	879, 840			
現場管理費	式	1	444, 000			
工事原価	式	1	1, 323, 840			

工事区分・工種・種別	単 位	数量	金額	細 別 内 訳		
道路修繕	式	1	14, 916, 604			
舗装工	式	1	14, 247, 714			
切削オーバーレイ工	式	1	14, 247, 714	切削オーバーレイ (夜間) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップASポ リマー改質Ⅱ型(13);	3, 380	m2
				<ul><li>設運搬(路面切削)</li><li>(夜間)</li><li>アスファルト切削屑;</li></ul>	169	m3
				<ul><li></li></ul>	169	m3
区画線工	式	1	381, 750			
区画線工	式	1	381, 750	溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 実線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無;	750	m
仮設工	式	1	287, 140			
交通管理工	式	1	287, 140	交通誘導警備員 (夜間)	1	式
直接工事費	式	1	14, 916, 604			
<b>共通仮設費</b>	式	1	3, 365, 600			
共通仮設費	式	1	400, 600			
運搬費	式	1	194, 600	建設機械運搬費	1	式
現場環境改善費(率計上)	式	1	206, 000			

[佐伯市蒲江波当津地区 印刷日時:2025/09/16 17:21:18

 工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細	別内	訳	
共通仮設費 (率計上)	式	1	2, 965, 000	Д	70-3	μ/	
純工事費	式	1	18, 282, 204				
現場管理費	式	1	7, 727, 000				
工事原価	式	1	26, 009, 204				