

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 東九州道外（延岡地区）舗装修繕工事
工事地名	宮崎県延岡市吉野町地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	169日間	自 令和 7年 9月12日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 東九州道外（延岡地区）舗装修繕工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕		式	1	23,650,350			
舗装工		式	1	22,711,590			
切削オーバーレイ工		式	1	22,711,590	切削オーバーレイ （夜間） 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップ ASホ リマー改質Ⅱ型(13)； 殻運搬(路面切削) （夜間） アスファルト切削屑； 殻処分 （夜間） アスファルト殻(切削・車道)；	5,400	m2
区画線工		式	1	620,520			
区画線工		式	1	620,520	溶融式区画線 （夜間） 溶融式手動 実線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無；	1,200	m
仮設工		式	1	318,240			
交通管理工		式	1	318,240	交通誘導警備員 （夜間）	1	式
直接工事費		式	1	23,650,350			
共通仮設費		式	1	4,837,780			
共通仮設費		式	1	563,780			
運搬費		式	1	162,600	建設機械運搬費	1	式
技術管理費		式	1	103,180	道路施設基本データ作成費用 全国道路施設点検データベース登録費	1 1	式 式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 東九州道外（延岡地区）舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	936,928	
道路付属施設工	式	1	857,368	
作業土工	式	1	5,773	床掘り （夜間） 土砂； 埋戻し （夜間） 土砂； 1 式 1 式
CCTV装置設置工	式	1	851,595	CCTV基礎設置 （夜間） H200×200 18-8-40(高炉)； 1 基
仮設工	式	1	79,560	
交通管理工	式	1	79,560	交通誘導警備員 （夜間） 1 式
直接工事費	式	1	936,928	
共通仮設費	式	1	296,200	
共通仮設費	式	1	68,200	
役務費	式	1	45,200	生コン夜間セト料金 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	23,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	228,000	
純工事費	式	1	1,233,128	
現場管理費	式	1	599,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 東九州道外（延岡地区）舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	936,611	
道路付属施設工	式	1	857,051	
作業土工	式	1	5,773	床掘り （夜間） 土砂； 埋戻し （夜間） 土砂； 1 式 1 式
CCTV装置設置工	式	1	851,278	CCTV基礎設置 （夜間） H200×200 18-8-40(高炉)； 1 基
仮設工	式	1	79,560	
交通管理工	式	1	79,560	交通誘導警備員 （夜間） 1 式
直接工事費	式	1	936,611	
共通仮設費	式	1	296,200	
共通仮設費	式	1	68,200	
役務費	式	1	45,200	生コン夜間セト料金 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	23,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	228,000	
純工事費	式	1	1,232,811	
現場管理費	式	1	599,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 東九州道外（延岡地区）舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	6,812,820		
道路土工		式	1	404,213		
掘削工		式	1	8,526	掘削	7 m3
路体盛土工		式	1	249,330	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)；	
					路体(築堤)盛土	30 m3
					2.5m未満；	
					土砂等運搬	1 式
					(採取場→現場)	
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込(ルース)	1 式
					(採取場)	
				土砂 土量50,000m3未満；		
法面整形工		式	1	8,598	法面整形(盛土部)	20 m2
防草コンクリート		式	1	137,759	法面締固め無 現場制約無；	
					張りコンクリート	30 m2
					18-8-40（高炉） t=10cm コンクリート夜間割増無；	
舗装工		式	1	1,916,041		
切削オーバーレイ工		式	1	1,916,041	切削オーバーレイ	450 m2
					(夜間)	
					7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップASホ	
					リマー改質Ⅱ型(13)；	
					殻運搬(路面切削)	23 m3
					(夜間)	
					アスファルト切削屑；	
					殻処分	23 m3
					(夜間)	
					アスファルト殻(切削・車道)；	
排水構造物工		式	1	699,795		
作業土工		式	1	116,781	床掘り	1 式
					土砂；	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 東九州道外（延岡地区）舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				埋戻し 土砂；	1 式
側溝工	式	1	243,547	プレキャストU型側溝 (再利用) 据付け 基礎碎石:有 300×300；	7 m
				プレキャストU型側溝 据付け 基礎碎石:有 300×300；	16 m
				プレキャストU型側溝 据付け 基礎碎石:無 300×300；	1 m
集水桝・マンホール工	式	1	167,610	現場打ち集水桝 (1号・2号) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無；	2 箇所
				現場打ち集水桝 (3号) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無；	1 箇所
				蓋 鋼製グレーチング桝蓋 500×500用 T-6；	1 枚
排水工	式	1	171,857	縦排水 (再利用) U型側溝 据付け 基礎碎石:無 300×300；	7 m
				張りコンクリート 18-8-40 (高炉) t=5cm コンクリート夜間割増無；	7 m2
				側溝蓋 縞鋼板蓋(固定式)；	2 m
防護柵工	式	1	12,088		
防止柵工	式	1	12,088	金網・支柱(立入防止柵) 再設置 支柱柵高2m以下 支柱間隔2.0m以下；	4 m
区画線工	式	1	51,710		
区画線工	式	1	51,710	熔融式区画線 (夜間) 熔融式手動 実線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無；	100 m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 東九州道外（延岡地区）舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
石・ブロック積(張)工	式	1	100,392		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	100,392	間詰めコンクリート 18-8-25(高炉) t=50cm ; 胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40 ;	0.4 m2 4 m3
法面工	式	1	161,275		
植生工	式	1	7,820	種子散布 肥料無し 100m2未満 ;	20 m2
かご工	式	1	153,455	かご枠 高さ50cm 幅100cm ;	7 m
構造物撤去工	式	1	279,119		
防止柵撤去工	式	1	7,324	金網・支柱(立入防止柵) 再利用撤去 ;	4 m
構造物取壊し工	式	1	171,480	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工 ; コンクリート版切断 30cmを超え40cm以下 ; コンクリートブロック撤去 無筋構造物 控35cm 人力施工 ;	4 m3 20 m 0.2 m2
排水構造物撤去工	式	1	45,675	U型側溝撤去 再利用撤去 300×300 ;	15 m
運搬処理工	式	1	54,640	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	4 m3 4 m3
仮設工	式	1	3,188,187		
工事用道路工	式	1	2,818,594	工事用道路盛土 敷砂利 工事用道路撤去 土のう	1 式 1 式 1 式 1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 東九州道外（延岡地区）舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				大型土のう 制作・設置； 土のう 1 式 大型土のう 撤去；
仮水路工	式	1	122,733	仮設暗渠排水管 据付・撤去； 1 式
交通管理工	式	1	246,860	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 1 式 (夜間)
直接工事費	式	1	6,812,820	
共通仮設費	式	1	1,895,600	
共通仮設費	式	1	275,600	
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	113,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,620,000	
純工事費	式	1	8,708,420	
現場管理費	式	1	4,234,000	
工事原価	式	1	12,942,420	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 東九州道外（延岡地区）舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	17,089,772		
道路土工		式	1	208,548		
残土処理工		式	1	208,548	整地	1 式
					敷均し(ルース)；	
					土砂等運搬 (夜間)	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
舗装工		式	1	16,228,864		
舗装打換え工		式	1	1,482,148	舗装版切断 (夜間)	1 式
					アスファルト舗装版 15cm以下；	
					舗装版破碎(急速施工)	135 m2
					(夜間)	
					アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m；	
					殻運搬	14 m3
					(夜間)	
					舗装版破碎；	
					殻処分	14 m3
					(夜間)	
アスファルト殻(掘削・車道)；						
上層路盤		135 m2				
(急速施工) (夜間)						
瀝青安定処理材(30) 仕上り厚 50mm；						
基層		135 m2				
(急速施工) (夜間)						
改質As粗粒Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0 m超；						
表層		135 m2				
(急速施工) (夜間)						
密粒キヤップ ASホリマー改質Ⅱ型(13) 舗装厚 50m m 3.0m超；						

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 東九州道外（延岡地区）舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
切削オーバーレイ工	式	1	14,613,471	切削オーバーレイ （夜間） 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップ ASホ リマー改質Ⅱ型(13)； 殻運搬(路面切削) （夜間） アスファルト切削屑； 殻処分 （夜間） アスファルト殻(切削・車道)；	3,470 m2 173 m3 173 m3
路上再生工	式	1	133,245	路上路盤再生工 （夜間） 20cmを超え40cm以下 混合用乳剤無 養生工無；	135 m2
区画線工	式	1	413,680		
区画線工	式	1	413,680	溶融式区画線 （夜間） 溶融式手動 実線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無；	800 m
仮設工	式	1	238,680		
交通管理工	式	1	238,680	交通誘導警備員 （夜間）	1 式
直接工事費	式	1	17,089,772		
共通仮設費	式	1	3,695,000		
共通仮設費	式	1	387,000		
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1 式
技術管理費	式	1	15,000	土質等試験費	1 式

仮番号

工事名	令和7年度 東九州道外（延岡地区）舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	230,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,308,000	
純工事費	式	1	20,784,772	
現場管理費	式	1	8,597,000	
工事原価	式	1	29,381,772	