

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度天辰地区環境整備工事
工事地名	鹿児島県薩摩川内市天辰町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	川内川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	178日間	自 令和 7年10月 1日 至 令和 8年 3月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度天辰地区環境整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	71,162,943		
河川土工	式	1	7,523,484		
掘削工(ICT)	式	1	1,435,830	掘削(ICT)	3,300 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
法面整形工(ICT)	式	1	8,964	法面整形(切土部)(ICT)	10 m2
				粘性土、砂及び砂質土、粘性土；	
残土処理工	式	1	6,078,690	整地	3,300 m3
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	2,780 m3
				土砂(シラス)；	
				土砂等運搬	560 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
法覆護岸工	式	1	11,184,440		
高水敷保護工	式	1	10,793,162	下層路盤(車道・路肩部)	4,910 m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm；	
				クレー舗装	4,910 m2
				真砂土 舗装厚 100mm 化粧砂 苦汁；	
護岸付属物工	式	1	391,278	平張コンクリート	64 m2
				基礎砕石厚20cm コンクリート厚10cm；	
				目地板	7 m2
				瀝青質目地板 t=10；	
付帯道路工	式	1	52,026,619		
作業土工	式	1	44,069	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
アスファルト舗装工	式	1	1,067,724	下層路盤(車道・路肩部)	266 m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；	
				表層(車道・路肩部)	266 m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度天辰地区環境整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				.0m以下；	
コンクリート舗装工	式	1	50,143,641	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 200mm；	3,570 m2
				コンクリート舗装 18-8-25(高炉) 舗装厚150mm；	7,320 m2
				目地板 瀝青質目地板 t=10；	414 m2
縁石工	式	1	771,185	歩車道境界ブロック 標準部(片面R)A種 L=2000；	89 m
仮設工	式	1	428,400		
交通管理工	式	1	428,400	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	71,162,943		
共通仮設費	式	1	8,767,000		
共通仮設費	式	1	1,345,000		
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT)	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	747,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	7,422,000		
純工事費	式	1	79,929,943		
現場管理費	式	1	22,204,000		
工事原価	式	1	102,133,943		
一般管理費等	式	1	17,446,057		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度天辰地区環境整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	119,580,000	