

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度大明司地区護岸補修その他工事
工事地名	宮崎県えびの市大明司地先

2. 工事内容

1) 事務所名	川内川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	196日間	自 令和 7年 9月13日 至 令和 8年 3月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度大明司地区護岸補修その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	37,613,315		
河川土工	式	1	5,713,464		
掘削工 (ICT)	式	1	80,760	掘削 (ICT)	60 m3
				土砂 小規模 (標準) ;	
盛土工	式	1	3,835,370	路体 (築堤) 盛土	570 m3
				2.5m未満 ;	
				土砂等運搬	560 m3
				土砂 (シラス) ;	
				積込 (ルース)	560 m3
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
法面整形工 (ICT)	式	1	1,074,260	法面整形 (切土部) (ICT)	440 m2
				け質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	1,270 m2
				法面締固め無し ;	
残土処理工	式	1	723,074	整地	460 m3
				残土受入れ地での処理 ;	
				土砂等運搬	460 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
法覆護岸工	式	1	27,394,785		
作業土工	式	1	819,094	床掘り	1 式
				土砂 ;	
				埋戻し	1 式
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
コンクリートブロック工 (平ブロック張)	式	1	25,521,361	現場打基礎コンクリート	201 m
				18-8-40 (高炉) 底幅 30cm 高さ 35cm ;	
				現場打横帯 (隔壁) コンクリート	2 m3
				18-8-40 (高炉) ;	
				平ブロック張	1,597 m2
				t=10cm ;	
				目地板	18 m2

積算内訳書

工事名	令和7年度大明司地区護岸補修その他工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					瀝青質目地板 t=10 ; 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ; 15 m3
植生工	式	1	1,054,330	張芝 張芝工 500m2以上 ; 590 m2	
構造物撤去工	式	1	4,398,986		
かご撤去工	式	1	4,315,470	じゃかご撤去 径60cm ; 1,695 m	
運搬処理工	式	1	83,516	現場発生品運搬 じゃかご鉄線 ; 6.27 t	
仮設工	式	1	106,080		
交通管理工	式	1	106,080	交通誘導警備員 1 式	
直接工事費	式	1	37,613,315		
共通仮設費	式	1	4,449,000		
共通仮設費	式	1	1,049,000		
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式	
現場環境改善費（率計上）	式	1	451,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	3,400,000		
純工事費	式	1	42,062,315		
現場管理費	式	1	13,207,000		
工事原価	式	1	66,356,684		

積算内訳書

工事名	令和7年度大明司地区護岸補修その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	11,633,316	
工事価格	式	1	77,990,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度大明司地区護岸補修その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	6,718,369		
河川土工	式	1	116,080		
掘削工(ICT)	式	1	116,080	掘削(ICT)	40 m3
水路工	式	1	1,378,904	土砂 小規模(標準以外) ;	
作業土工	式	1	167,051	床掘り	1 式
				土砂 ;	
				埋戻し	1 式
				土砂 ;	
				土砂等運搬	1 式
場所打水路工	式	1	1,211,853	土砂(シラス) ;	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理 ;	
				均しコンクリート	16 m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m ;	
法覆護岸工	式	1	582,415	コンクリート	8 m3
				24-12-40(高炉) ;	
				鉄筋	0.38 t
				SD345 D13 ;	
				目地板	1 m2
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	582,415	瀝青質目地板 t=20 ;	
				止水板	3 m
				後付け止水板 ;	
				型枠	1 式
				一般型枠 ;	
現場打基礎コンクリート	式	1	582,415	現場打基礎コンクリート	5 m
現場打小口止コンクリート	式	1	582,415	18-8-40(高炉) 底幅 49 c m 高さ 50 c m ;	
				現場打小口止コンクリート	1 m3
18-8-40(高炉) ;	式	1	582,415	18-8-40(高炉) ;	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度大明司地区護岸補修その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ; 目地板 瀝青質目地板 t=10 ;	17 5	m2 m2
根固め工	式	1	166,682			
根固めブロック工	式	1	158,606	根固めブロック据付 (流用品) 無筋ブロック ブロック種類(公称質量) 1t ブロック購 入無 ; 吸出し防止材 河川護岸用 t=10 ; 消波根固めブロック運搬 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 11個以上15個 以下 1.5km以下 ;	18 22 18	個 m2 個
間詰工	式	1	8,076	間詰石 割栗石(50-150mm) ほぐし材 ;	2	m3
構造物補修工	式	1	97,530			
ひび割れ補修工	式	1	97,530	充てん工法 20mm未満 1.0mm以上 可とう性ポキシ樹脂 ;	1	構造物
構造物撤去工	式	1	704,310			
構造物取壊し工	式	1	669,182	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; コンクリート切断 無筋構造物 ; 根固めブロック撤去 1t型 ;	8 1 24	m3 式 個
運搬処理工	式	1	35,128	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	8 8	m3 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度大明司地区護岸補修その他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮設工		式	1	3,672,448		
工事用道路工		式	1	982,726	工事用道路盛土	1 式
					工事用道路撤去	1 式
					敷砂利	1 式
					RC-40 敷厚 100mm ;	
					敷砂利撤去	1 式
土留・仮締切工		式	1	1,268,412	土のう	1 式
					(大型土のう)	
					土のう撤去	1 式
					(大型土のう)	
					締切盛土	1 式
					締切盛土撤去	1 式
					敷砂利	1 式
					RC-40 敷厚 100mm ;	
					敷砂利撤去	1 式
水替工		式	1	158,630	ポンプ排水	1 式
					0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水 ;	
汚濁防止工		式	1	1,024,000	汚濁防止フェンス	1 式
					設置・撤去 ;	
交通管理工		式	1	238,680	交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	6,718,369		
共通仮設費		式	1	954,000		
共通仮設費		式	1	113,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1	113,000		
共通仮設費（率計上）		式	1	841,000		
純工事費		式	1	7,672,369		

