

積算内訳書

1. 工事名

工事名	持木川下流部溪流保全工（その3）工事
工事地名	鹿児島県鹿児島市持木町地先

2. 工事内容

- | | |
|---------|---|
| 1) 事務所名 | 大隅河川国道事務所 工務第一課 |
| 2) 主工種 | 砂防・地すべり等工事 |
| 3) 工期 | 219日間 自 令和8年 2月24日
至 令和8年 9月30日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	持木川下流部渓流保全工（その3）工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
流路	式	1	71,382,872		
砂防土工	式	1	9,752,526		
掘削工(ICT)	式	1	2,039,100	掘削(砂防)(ICT) 岩塊・玉石 3,000m ³ 以上 障害無;	3,500 m ³
盛土工	式	1	632,658	盛土(採取土) 2.5m未満; 盛土(採取土) 4.0m以上; 盛土(採取土) (敷外盛土)	10 m ³ 30 m ³ 310 m ³
法面整形工(ICT)	式	1	608,600	法面整形(切土部)(ICT) け質土、砂及び砂質土、粘性土;	680 m ²
残土処理工	式	1	6,472,168	整地 残土受入れ地での処理; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む);	1 式 1 式
流路護岸工	式	1	37,602,368		
作業土工	式	1	1,329,728	床掘り 埋戻し (採取土) 整地 残土受入れ地での処理; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む);	1 式 1 式 1 式 1 式
転石護岸工	式	1	23,134,210	転石積 φ500[厚1000] φ350～φ650 18-8-40(高炉); 転石張 φ1000[厚1000] φ700～1300 18-8-40(高炉); 転石採取 φ500 φ350～φ650; 転石採取 φ1000	388 m ² 90 m ² 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	持木川下流部渓流保全工（その3）工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				φ 700～1300 ; 転石運搬 φ 500 φ 350～φ 650 ; 転石運搬 φ 1000 φ 700～1300 ; 天端コンクリート(A型) 18-8-40(高炉) ; 目地板 漆青質目地板 t=10 ; 足場 安全ネット必要 ;	1 式 1 式 5 m3 48 m2 1 式
ブロック積擁壁工	式	1	6,232,052	現場打基礎 18-8-40(高炉) 底幅 43cm 高さ 25cm ; コンクリート(間知)ブロック積 控え35cm 150kg/個以上 黒色顔料3% ; 脊込・裏込コンクリート 18-8-40(高炉) ; 脊込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40 ; 天端コンクリート(B型) 18-8-40(高炉) ; 目地板 漆青質目地板 t=10 ;	59 m 100 m2 18 m3 28 m3 15 m3 2 m2
護岸付属物工	式	1	3,046,008	平張コンクリート 厚35cm 18-8-40(高炉) 黒色顔料3% ; 目地板 漆青質目地板 t=10 ;	168 m2 7 m2
植生工	式	1	3,860,370	植生基材吹付	590 m2
床固め工	式	1	2,310,854	5cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満 ;	
作業土工	式	1	226,506	床掘り 埋戻し (採取土)	1 式 1 式

積算内訳書

工事名	持木川下流部渓流保全工（その3）工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
帶工	式	1	2,084,348	コンクリート 18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無； 型枠 残存型枠(一般) 40×600×1200 専用組立部材含む； 転石積 φ500[厚1000] φ350～φ650 18-5-40(高炉)； 転石張 φ1000[厚1000] φ700～φ1300 18-5-40(高炉)； 転石採取 φ500 φ350～φ650； 転石採取 φ1000 φ700～φ1300； 転石運搬 φ500 φ350～φ650； 転石運搬 φ1000 φ700～φ1300；	26	m ³
付帯道路工	式	1	11,927,000			
作業土工	式	1	2,097,009	床掘り 埋戻し (採取土) 整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 1 1	式 式 式
アスファルト舗装工	式	1	695,871	上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	213 213	m ² m ²

積算内訳書

工事名	持木川下流部渓流保全工（その3）工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
側溝工	式	1	7,772,520	落蓋式三面水路 T-14 幅120cm 高さ90cm 長さ200cm；	
集水樹工	式	1	1,361,600	現場打ち集水樹 (2号) 現場打材 内寸 1800×1800×1200 18-8-40(高 炉)； 現場打ち集水樹 (4号) 現場打材 内寸 1800×1800×1200 18-8-40(高 炉)； 蓋 グレーリング 蓋 内寸1800×1800用 T-14 並目 ボルト 固定 2枚/組；	
構造物撤去工	式	1	468,724		
構造物取壊し工	式	1	293,352	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	
運搬処理工	式	1	175,372	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	
応急処理工	式	1	149,820		
応急処理作業工	式	1	149,820	普通作業員 平日・昼間； バックホー(クローラ型) 山積0.8m ³ ；	
仮設工	式	1	9,171,580		
工事用道路工	式	1	6,677,611	工事用道路設置 (5-1) 敷砂利 再生クラッシャーン RC-40 敷厚 100mm；	

積算内訳書

工事名	持木川下流部渓流保全工（その3）工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
砂防仮締切工	式	1	260,169	大型土のう締切 (製作・設置) φ110cm×高さ110cm 長期仮設対応(3年)型；	
交通管理工	式	1	2,233,800	交通誘導警備員	
直接工事費	式	1	71,382,872		
共通仮設費	式	1	19,846,873		
共通仮設費	式	1	13,708,873		
準備費	式	1	12,225,053	樹木等伐採 除根 集積積込み 運搬	1 1 1 1 式 式 式 式
安全費	式	1	137,820	噴石監視員 仮設避難壕 3m2/棟程度(工事従事者用)； 仮設避難壕 3m2/棟程度(噴石監視員用)；	6 2 1 人日 棟 棟
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT)	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	748,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	6,138,000		
純工事費	式	1	91,229,745		
現場管理費	式	1	25,480,000		
工事原価	式	1	116,709,745		
一般管理費等	式	1	19,600,255		

積算内訳書

工事名	持木川下流部渓流保全工（その3）工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
工事価格	式	1	136,310,000	