

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 工事名  | 油津・夏井道路金藏輪地区（第2工区）改良その他工事 |
| 工事地名 | 鹿児島県志布志市志布志町              |

## 2. 工事内容

|          |                 |   |             |
|----------|-----------------|---|-------------|
| 1) 事務所名  | 大隅河川国道事務所 工務第二課 |   |             |
| 2) 主 工 種 | 道路改良工事          |   |             |
| 3) 工 期   | 164日間           | 自 | 令和 7年10月 7日 |
|          |                 | 至 | 令和 8年 3月19日 |
|          |                 |   |             |
| 4) 工事概要  |                 |   |             |
|          |                 |   |             |

# 積算内訳書

| 工事名         | 油津・夏井道路金藏輪地区（第2工区）改良その他工事 |     |     |            |                             |          |
|-------------|---------------------------|-----|-----|------------|-----------------------------|----------|
| 工事区分・工種・種別  |                           | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                     |          |
| 道路改良        |                           | 式   | 1   | 51,166,660 |                             |          |
| 道路土工        |                           | 式   | 1   | 14,892,245 |                             |          |
| 路体盛土工 (ICT) |                           | 式   | 1   | 10,897,184 | 路体(築堤)盛土 (ICT)              | 8,600 m3 |
|             |                           |     |     |            | 土砂等運搬                       | 1 式      |
|             |                           |     |     |            | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;            |          |
|             |                           |     |     |            | 積込(ルース)                     | 1 式      |
|             |                           |     |     |            | 土砂 土量50,000m3未満 ;           |          |
| 路床盛土工 (ICT) |                           | 式   | 1   | 2,984,832  | 路床盛土 (ICT)                  | 940 m3   |
|             |                           |     |     |            | 土材料                         | 1 式      |
| 法面整形工 (ICT) |                           | 式   | 1   | 1,010,229  | 法面整形(盛土部) (ICT)             | 360 m2   |
|             |                           |     |     |            | 法面締固め有り ;                   |          |
|             |                           |     |     |            | 法面整形(盛土部) (ICT)             | 920 m2   |
|             |                           |     |     |            | 法面締固め無し ;                   |          |
|             |                           |     |     |            | 土砂等運搬                       | 1 式      |
|             |                           |     |     |            | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;            |          |
|             |                           |     |     |            | 積込(ルース)                     | 1 式      |
|             |                           |     |     |            | 土砂 土量50,000m3未満 ;           |          |
| 地盤改良工       |                           | 式   | 1   | 14,079,652 |                             |          |
| 自走式土質改良工    |                           | 式   | 1   | 14,079,652 | 土質改良                        | 6,200 m3 |
|             |                           |     |     |            | 粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰 |          |
|             |                           |     |     |            | ;                           |          |
| 法面工         |                           | 式   | 1   | 879,081    |                             |          |
| 植生工         |                           | 式   | 1   | 879,081    | 人工張芝                        | 1,230 m2 |
|             |                           |     |     |            | ワ付 ;                        |          |
| 擁壁工         |                           | 式   | 1   | 665,132    |                             |          |
| 補強盛土工       |                           | 式   | 1   | 665,132    | 高強度ｼﾞｬｷｽﾀｲﾙ                 | 667 m2   |
|             |                           |     |     |            | 50kN/m ;                    |          |
| 排水構造物工      |                           | 式   | 1   | 1,876,033  |                             |          |

# 積算内訳書

| 工事名        | 油津・夏井道路金藏輪地区（第2工区）改良その他工事 |     |           |                                                       |       |    |
|------------|---------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------|-------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                       | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                               |       |    |
| 作業土工       | 式                         | 1   | 75,997    | 床掘り                                                   | 1     | 式  |
|            |                           |     |           | 土砂；                                                   |       |    |
|            |                           |     |           | 埋戻し                                                   | 1     | 式  |
| 側溝工        | 式                         | 1   | 501,891   | 土砂；                                                   |       |    |
|            |                           |     |           | 基面整正                                                  | 1     | 式  |
|            |                           |     |           | プレキャストU型側溝（水路用）<br>幅 30 c m 高さ 30 c m ；               | 51    | m  |
| 集水桝・マンホール工 | 式                         | 1   | 77,760    | 現場打ち集水桝（5型）<br>現場打材 内寸500×500×600 18-8-25 (20) (高炉) ； | 1     | 箇所 |
|            |                           |     |           | 蓋                                                     |       |    |
|            |                           |     |           | 縞鋼板蓋 内寸500×500 厚3.2mm HDZT63 ；                        | 1     | 枚  |
| 地下排水工      | 式                         | 1   | 873,300   | 地下排水                                                  | 9     | m  |
|            |                           |     |           | 波状管 管径300mm(半有孔管) 単粒度碎石4号 ；                           |       |    |
|            |                           |     |           | 板状水平排水層<br>リブ型 厚さ10mm 幅300mm ；                        | 617   | m  |
| 排水工        | 式                         | 1   | 347,085   | 小段排水                                                  | 17    | m  |
|            |                           |     |           | 内幅 300mm 内高 300mm ；                                   |       |    |
|            |                           |     |           | 張りコンクリート<br>厚5cm 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 ；      | 20    | m2 |
| 舗装工        | 式                         | 1   | 2,809,210 |                                                       |       |    |
| アスファルト舗装工  | 式                         | 1   | 2,809,210 | 下層路盤(車道・路肩部)                                          | 480   | m2 |
|            |                           |     |           | 再生クワッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ；                           |       |    |
|            |                           |     |           | 表層(車道・路肩部)<br>再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；          | 1,150 | m2 |
| 防護柵工       | 式                         | 1   | 3,918,887 |                                                       |       |    |
| 路側防護柵工     | 式                         | 1   | 1,452,000 | ガードレール                                                | 165   | m  |
|            |                           |     |           | 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無 ；                           |       |    |
|            |                           |     |           |                                                       |       |    |

# 積算内訳書

| 工事名            | 油津・夏井道路金藏輪地区（第2工区）改良その他工事 |     |           |                           |     |    |
|----------------|---------------------------|-----|-----------|---------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別     | 単 位                       | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                   |     |    |
| 防止柵工           | 式                         | 1   | 876,937   | 基礎ブロック、鋼管基礎               | 28  | 基  |
|                |                           |     |           | 鋼管基礎 一般型；                 |     |    |
|                |                           |     |           | 金網・支柱(立入防止柵)              | 55  | m  |
|                |                           |     |           | 柵高1.5m 一般型；               |     |    |
| 防止柵工           | 式                         | 1   | 1,589,950 | 侵入防止柵                     | 55  | m  |
|                |                           |     |           | 隙間閉塞タイプ 平坦地；              |     |    |
|                |                           |     |           | 基礎ブロック、鋼管基礎               | 50  | 基  |
|                |                           |     |           | 鋼管基礎 一般型；                 |     |    |
| 防止柵工           | 式                         | 1   | 1,589,950 | 金網・支柱(立入防止柵)              | 100 | m  |
|                |                           |     |           | 柵高1.5m 一般型；               |     |    |
|                |                           |     |           | 侵入防止柵                     | 100 | m  |
|                |                           |     |           | 隙間閉塞タイプ 平坦地；              |     |    |
| 道路付属施設工        | 式                         | 1   | 191,820   |                           |     |    |
| 境界工            | 式                         | 1   | 63,940    | 境界杭                       | 5   | 本  |
|                |                           |     |           | 120×120×900 根巻き基礎無し；      |     |    |
|                |                           |     |           | 境界鉋                       | 5   | 枚  |
| 境界工            | 式                         | 1   | 127,880   | 40×100×2（足付き） 10枚以上30枚未満； |     |    |
|                |                           |     |           | 境界杭                       | 10  | 本  |
|                |                           |     |           | 120×120×900 根巻き基礎無し；      |     |    |
| 境界工            | 式                         | 1   | 127,880   | 境界鉋                       | 10  | 枚  |
|                |                           |     |           | 40×100×2（足付き） 10枚以上30枚未満； |     |    |
|                |                           |     |           |                           |     |    |
| 応急処理工          | 式                         | 1   | 9,856,000 |                           |     |    |
| 応急処理工(昼間)      | 式                         | 1   | 7,411,500 | 特殊作業員                     | 400 | 時間 |
|                |                           |     |           | 普通作業員                     | 400 | 時間 |
|                |                           |     |           | 運転手(一般)                   | 400 | 時間 |
|                |                           |     |           | 運転手(特殊)                   | 400 | 時間 |
|                |                           |     |           | ライトバン[二輪駆動]運転             | 200 | 時間 |
|                |                           |     |           | 乗車定員5名 排気量1.5L；           |     |    |
|                |                           |     |           | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転    | 200 | 時間 |
|                |                           |     |           | 2t積級；                     |     |    |
| バックホウ(クローラ型)運転 | 式                         | 1   | 7,411,500 | バックホウ(クローラ型)運転            | 200 | 時間 |
|                |                           |     |           | 山積0.28m3(平積0.2m3)；        |     |    |

# 積算内訳書

| 工事名        | 油津・夏井道路金藏輪地区（第2工区）改良その他工事 |     |            |                                     |     |    |
|------------|---------------------------|-----|------------|-------------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                       | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                             |     |    |
|            |                           |     |            | ホイルローダ（トラクタショベル）運転                  | 200 | 時間 |
|            |                           |     |            | 山積0.5m3；                            |     |    |
|            |                           |     |            | 土のう                                 | 300 | 袋  |
|            |                           |     |            | 62×48cm 化学繊維袋；                      |     |    |
|            |                           |     |            | 常温合材                                | 300 | 袋  |
|            |                           |     |            | 袋物(30kg)；                           |     |    |
| 応急処理工(夜間)  | 式                         | 1   | 2,444,500  | 特殊作業員                               | 100 | 時間 |
|            |                           |     |            | 普通作業員                               | 100 | 時間 |
|            |                           |     |            | 運転手(一般)                             | 100 | 時間 |
|            |                           |     |            | 運転手(特殊)                             | 100 | 時間 |
|            |                           |     |            | ライトバン[二輪駆動]運転                       | 50  | 時間 |
|            |                           |     |            | 乗車定員5名 排気量1.5L；                     |     |    |
|            |                           |     |            | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転              | 50  | 時間 |
|            |                           |     |            | 2t積級；                               |     |    |
|            |                           |     |            | バックホウ(クローラ型)運転                      | 50  | 時間 |
|            |                           |     |            | 山積0.28m3(平積0.2m3)；                  |     |    |
|            |                           |     |            | ホイルローダ（トラクタショベル）運転                  | 50  | 時間 |
|            |                           |     |            | 山積0.5m3；                            |     |    |
| 仮設工        | 式                         | 1   | 1,998,600  |                                     |     |    |
| 法面吹付工      | 式                         | 1   | 1,845,600  | 仮設用モルタル吹付                           | 800 | m2 |
|            |                           |     |            | 高炉B(袋物) 500m2以上1000m2未満 法面清掃不要の補正無； |     |    |
| 交通管理工      | 式                         | 1   | 153,000    | 交通誘導警備員                             | 1   | 式  |
| 直接工事費      | 式                         | 1   | 51,166,660 |                                     |     |    |
| 共通仮設費      | 式                         | 1   | 8,014,130  |                                     |     |    |
| 共通仮設費      | 式                         | 1   | 2,551,130  |                                     |     |    |
| 準備費        | 式                         | 1   | 494,170    | 木根等処分費                              | 1   | 式  |
|            |                           |     |            |                                     |     |    |

## 積算内訳書

|              |                           |     |            |                    |     |
|--------------|---------------------------|-----|------------|--------------------|-----|
| 工事名          | 油津・夏井道路金藏輪地区（第2工区）改良その他工事 |     |            |                    |     |
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                       | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳            |     |
| 技術管理費        | 式                         | 1   | 1,478,960  | 防護柵の出来形管理のための非破壊試験 | 1 式 |
|              |                           |     |            | システム初期費(ICT)       | 1 式 |
|              |                           |     |            | 道路施設基本データ作成費用      | 1 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                         | 1   | 578,000    |                    |     |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                         | 1   | 5,463,000  |                    |     |
| 純工事費         | 式                         | 1   | 59,180,790 |                    |     |
| 現場管理費        | 式                         | 1   | 18,630,000 |                    |     |
| 工事原価         | 式                         | 1   | 77,810,790 |                    |     |
| 一般管理費等       | 式                         | 1   | 13,749,210 |                    |     |
| 工事価格         | 式                         | 1   | 91,560,000 |                    |     |
|              |                           |     |            |                    |     |