

# 積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島10号花倉地区改良（その4）工事
工事地名	鹿児島県鹿児島市吉野町花倉地先

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	252日間	自 令和 7年12月12日 至 令和 8年 8月20日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	鹿児島10号花倉地区改良（その4）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	67,911,082		
仮設工	式	1	67,577,932		
工事用道路工	式	1	35,010,392	<div>整地1,500m3</div> <div>敷均し(ルース)；</div> <div>整地7,100m3</div> <div>(潮間)</div> <div>敷均し(ルース)；</div> <div>破砕岩投入2,500m3</div> <div>土砂等運搬2,000m3</div> <div>硬岩；</div> <div>積込(ルース)2,000m3</div> <div>破砕岩 土量50,000m3未満；</div> <div>敷砂利2,600m2</div> <div>再生クワッシャレン RC-40 敷厚 100mm；</div> <div>袋詰玉石608袋</div> <div>製作 2t用(長期性能型) 購入材；</div> <div>袋詰玉石608袋</div> <div>積込・運搬 2t用；</div> <div>袋詰玉石384袋</div> <div>据付 2t用；</div> <div>袋詰玉石224袋</div> <div>(水中)</div> <div>据付 2t用；</div> <div>吸出し防止材810m2</div> <div>合繊不織布 t=10mm；</div> <div>吸出し防止材1,180m2</div> <div>(水中)</div> <div>合繊不織布 t=10mm；</div>	
土留・仮締切工	式	1	19,262,990	<div>整地190m3</div> <div>敷均し(ルース)；</div> <div>整地1,100m3</div> <div>(潮間)</div>	

積算内訳書

工事名	鹿児島10号花倉地区改良（その4）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				敷均し(ルース)；		
				破碎岩投入	420	m3
				土のう	413	袋
				(大型)		
				製作 耐候性 φ110(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応；		
				土のう	413	袋
				(大型)		
				積込・運搬 耐候性 φ110(丸型)×110cm；		
				土のう	413	袋
				(大型)		
				設置 耐候性 φ110(丸型)×110cm；		
				遮水シート	441	m2
				厚1.0+10.0mm；		
				遮水シート	234	m2
				(水中)		
汚濁防止工	式	1	11,251,800	厚1.0+10.0mm；		
				袋詰玉石	227	袋
				製作 2t用(長期性能型) 購入材；		
				袋詰玉石	227	袋
				積込・運搬 2t用；		
				袋詰玉石	160	袋
				据付 2t用；		
				袋詰玉石	67	袋
				(水中)		
				据付 2t用；		
				汚濁防止フェンス	200	m
				(支給品)		
				設置 垂下型 連続ポートφ400 H=4.0m(＃800)；		
				汚濁防止フェンス	400	m
				撤去・再設置 垂下型 連続ポートφ400 H=4.0m(＃800)；		
				汚濁防止フェンス	200	m
				撤去 垂下型 連続ポートφ400 H=4.0m(＃800)；		

積算内訳書

工事名	鹿児島10号花倉地区改良（その4）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	2,052,750	交通誘導警備員 1 式
応急処理工	式	1	333,150	
応急処理事業工	式	1	333,150	応急処理事業 1 式
直接工事費	式	1	67,911,082	
共通仮設費	式	1	10,286,400	
共通仮設費	式	1	1,899,400	
運搬費	式	1	1,056,400	えい航費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	843,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,387,000	
純工事費	式	1	78,197,482	
現場管理費	式	1	28,607,000	
工事原価	式	1	106,804,482	
一般管理費等	式	1	18,145,518	
工事価格	式	1	124,950,000	