積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 緑川ダム塵芥処理及び周辺維持工事
工事地名	緑川ダム管理所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	緑川ダム管理所 (本所)		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	365日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7年度 緑川ダム塵芥処理及び周辺維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	44,917,907		
除草工	式	1	5,078,837		
堤防除草工	式	1	3,325,277	堤防除草(複合) 機械(ハドカイト式); 堤防除草(複合) 人力(肩掛け式); 堤防除草(複合) 人力; 除草 人力(肩掛け式); 運搬(堤防除草) ダンプトラック(2t積級);	8,300 m2 31,900 m2 900 m2 4,000 m2 41,100 m2
堤防除草工	式	1	1,753,560	堤防除草(複合) 人力(肩掛け式); 除草 人力(肩掛け式); 運搬(堤防除草) ダンプトラック(2t積級);	18,500 m2 4,000 m2 18,500 m2
清掃工	式	1	33,523,620		
塵芥処理工	式	1	33,523,620	塵芥集積 (作業船貸与) 一次分別 二次分別 玉切り 人力; 積込・運搬 (リサイクル) 積込・運搬 (処分) 木くず(枝葉・幹); 積込・運搬	900 m3 900 m3 300 m3 600 m3 50 m3 50 t 10 t

積算内訳書

工事名	令和7年度 緑川ダム塵芥処理及び周辺維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(処分) 廃プラスチック； 処分費 50 t 木くず(枝葉・幹)； 処分費 10 t 廃プラスチック；
雑工	式	1	1,048,270	
法面補修工	式	1	771,000	法面整形(盛土部) 300 m2 法面締固め無 現場制約無； 張芝 300 m2 張芝工 300m2以上500m2未満；
管理用道路補修工	式	1	277,270	下層路盤(車道・路肩部) 100 m2 再生クワッション RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 100 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；
応急処理工	式	1	5,267,180	
応急処理作業工	式	1	5,267,180	応急作業 1 式
直接工事費	式	1	44,917,907	
共通仮設費	式	1	4,181,000	
共通仮設費	式	1	511,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	511,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	3,670,000	
純工事費	式	1	49,098,907	