

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 鶴田ダム管内環境整備工事
工事地名	鹿児島県伊佐市大口宮人地先

2. 工事内容

1) 事務所名	鶴田ダム管理所		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	239日間	自	令和 7年 3月17日
		至	令和 7年11月10日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 鶴田ダム管内環境整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	16,774,913		
河川土工		式	1	159,078		
掘削工		式	1	85,530	掘削 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外) ;	30 m3
残土処理工		式	1	73,548	整地	30 m3
					残土受入れ地での処理 ;	
					土砂等運搬 土砂(シラス) ;	30 m3
法覆護岸工		式	1	10,066,305		
法枠工		式	1	10,066,305	吹付枠 梁断面積 200×200 コンクリート厚10cm ;	307 m2
付帯道路工		式	1	5,161,518		
コンクリート舗装工		式	1	4,592,238	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ;	414 m2
					コンクリート舗装 18-8-25(高炉) 舗装厚150mm ;	620 m2
					均しコンクリート 18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m ;	1 式
					目地板 瀝青質目地板 t =10 ;	26 m2
					縁石工	式
舗装工		式	1	735,280		
透水性舗装工		式	1	735,280	下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ;	280 m2
					表層 透水性舗装 開粒度アスコン(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 30mm ;	280 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 鶴田ダム管内環境整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	652,732	
構造物取壊し工	式	1	652,732	袋詰玉石撤去 116 袋 2t型；
直接工事費	式	1	16,774,913	
共通仮設費	式	1	2,019,000	
共通仮設費	式	1	236,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	236,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,783,000	
純工事費	式	1	18,793,913	
現場管理費	式	1	7,098,000	
工事原価	式	1	43,314,466	
一般管理費等	式	1	7,845,534	
工事価格	式	1	51,160,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 鶴田ダム管内環境整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	10,915,553		
河川土工		式	1	58,730		
盛土工		式	1	58,730	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	10 m3
擁壁護岸工		式	1	9,275,796		
作業土工		式	1	575,496	床掘り 土砂； 埋戻し 埋戻し 基面整正 土砂等運搬 土砂(シラス)； 整地 残土受入れ地での処理；	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1	8,700,300	重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)；	126 m3
付帯道路工		式	1	1,581,027		
コンクリート舗装工		式	1	1,581,027	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm； コンクリート舗装 18-8-25(高炉) 舗装厚150mm； 目地板 瀝青質目地板 t=10；	242 m2 239 m2 7 m2
直接工事費		式	1	10,915,553		
共通仮設費		式	1	1,426,000		
共通仮設費		式	1	168,000		

仮番号

工事名	令和6年度 鶴田ダム管内環境整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	168,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,258,000	
純工事費	式	1	12,341,553	
現場管理費	式	1	5,081,000	
工事原価	式	1	17,422,553	