

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度山国川管内保全工事
工事地名	中津出張所管内及び耶馬溪ダム周辺

2. 工事内容

1) 事務所名	山国川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	250日間	自 令和 7年 7月25日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度山国川管内保全工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川維持		式	1	57,209,247			
河川土工		式	1	2,620,309			
掘削工		式	1	305,895	掘削	400	m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；		
					土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					整地	1	式
					残土受入れ地での処理；		
盛土工		式	1	1,146,084	路体(築堤)盛土	250	m3
法面整形工		式	1	43,130	法面整形(盛土部)	100	m2
掘削工		式	1	1,125,200	法面締固め無 現場制約無；		
					掘削	400	m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；		
					土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					整地	1	式
					残土受入れ地での処理；		
護岸補修工		式	1	15,178,913			
作業土工		式	1	2,242,877	床掘り	1	式
					土砂；		
					埋戻し	1	式
					土砂；		
					埋戻しコンクリート	1	式
					18-8-40(高炉) W/C無規格；		
					基面整正	1	式
					土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					整地	1	式
					残土受入れ地での処理；		

積算内訳書

工事名	令和7年度山国川管内保全工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	12,936,036	現場打基礎コンクリート	34	m
				18-8-40(高炉) 底幅 104 c m 高さ 20 c m ;		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	3	m3
				18-8-40(高炉) ;		
				大型ブロック積	194	m2
				控長750 ;		
				胴込・裏込コンクリート	105	m3
				18-8-40(高炉) ;		
構造物補修工	式	1	22,023,260	胴込・裏込材(碎石)	110	m3
				再生碎石 RC-40 ;		
				目地板	2	m2
				(天端部)		
				瀝青繊維質目地板t=10 ;		
				現場打天端コンクリート	14	m3
				18-8-40(高炉) ;		
作業土工	式	1	178,522	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				土砂 土砂 ;		
				土砂等運搬	1	式
作業土工	式	1	156,376	土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理 ;		
				床掘り	1	式
				土砂 ;		
作業土工	式	1	156,376	埋戻し	1	式
				土砂 土砂 ;		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				整地	1	式
作業土工	式	1	156,376	残土受入れ地での処理 ;		

積算内訳書

工事名	令和7年度山国川管内保全工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
函渠工	式	1	1,399,408	均しコンクリート	4	m2
				18-8-40(高炉) W/C無規格 敷厚 10 c m ;		
				コンクリート	6	m3
				24-12-40(高炉) 黒色顔料3%混入 一般養生 コン		
				リート夜間割増無 ;		
				鉄筋	0.29	t
				SD345 D13 ;		
				目地板	4	m2
				瀝青繊維質目地板t=20 ;		
				止水板	5	m
				B=200 ;		
				L型止水板	6	m
				B=180 ;		
				削孔(函渠接続)	30	箇所
函渠工	式	1	1,399,408	函渠接続	30	箇所
				樹脂アンカー ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
				足場	1	式
				安全ネット必要 ;		
				支保	1	式
				f≤40kN/m2[t≤120cm] ;		
				均しコンクリート	4	m2
				18-8-40(高炉) W/C無規格 敷厚 10 c m ;		
				コンクリート	6	m3
				24-12-40(高炉) 黒色顔料3%混入 一般養生 コン		
				リート夜間割増無 ;		
				鉄筋	0.29	t
				SD345 D13 ;		
				目地板	4	m2
				瀝青繊維質目地板t=20 ;		
				止水板	5	m
				B=200 ;		
				L型止水板	6	m

積算内訳書

工事名	令和7年度山国川管内保全工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				B=180 ; 削孔(函渠接続)	30	箇所
				函渠接続	30	箇所
				樹脂アンカー ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
				足場	1	式
				安全ネット必要 ;		
				支保	1	式
				f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm] ;		
翼壁工	式	1	303,753	均しコンクリート	3	m2
				18-8-40(高炉) W/C無規格 敷厚 10 c m ;		
				コンクリート	3	m3
				24-12-40(高炉) 黒色顔料3%混入 一般養生 コン		
				リート夜間割増無 ;		
				鉄筋	0.14	t
				SD345 D13 ;		
				目地板	2	m2
				瀝青繊維質目地板t=20 ;		
				削孔(函渠接続)	17	箇所
				函渠接続	17	箇所
				樹脂アンカー ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
				ステップ	5	箇所
				B=300 ;		
翼壁工	式	1	245,294	均しコンクリート	2	m2
				18-8-40(高炉) W/C無規格 敷厚 10 c m ;		
				コンクリート	2	m3
				24-12-40(高炉) 黒色顔料3%混入 一般養生 コン		
				リート夜間割増無 ;		
				鉄筋	0.12	t
				SD345 D13 ;		
				目地板	2	m2

積算内訳書

工事名	令和7年度山国川管内保全工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				瀝青繊維質目地板t=20； 削孔(函渠接続) 函渠接続 樹脂アンカー； 型枠 一般型枠； ステップ B=300；	24 24 1 5	箇所 箇所 式 箇所
扉体	式	1	13,410,000	フラップゲート撤去・設置外 (百留第1・2樋管) 機械設備撤去・設置外；	1	式
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	633,925	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉)底幅 30cm 高さ 35cm 黒顔 料3%混入； 現場打横帯(隔壁)コンクリート 18-8-40(高炉)黒顔料3%混入； 平ブロック張 控え10cm 黒顔料3%混入； 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉)黒顔料3%混入；	3 0.5 31 0.3	m m3 m2 m3
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	524,580	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉)底幅 30cm 高さ 35cm 黒顔 料3%混入； 平ブロック張 控え10cm 黒顔料3%混入； 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉)黒顔料3%混入；	3 27 0.3	m m2 m3
護岸付属物工	式	1	48,924	平張コンクリート 18-8-40(高炉) t=15cm 黒顔料3%混入 RC-40 t= 15cm； 張芝 張芝工 100m2未満；	5 3	m2 m2
護岸付属物工	式	1	49,484	平張コンクリート 18-8-40(高炉) t=15cm 黒顔料3%混入 RC-40 t=	6	m2

積算内訳書

工事名	令和7年度山国川管内保全工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				15cm ; 張芝	1	m2
				張芝工 100m2未満 ;		
構造物取壊し工	式	1	364,906	舗装版切断	1	式
				コンクリート舗装版 15cm以下 ;		
				コンクリート構造物取壊し	5	m3
				無筋構造物 機械施工 ;		
				コンクリート構造物取壊し	10	m3
				鉄筋構造物 機械施工 ;		
				コンクリート構造物取壊し	1	m3
				鉄筋構造物 人力施工 ;		
構造物取壊し工	式	1	335,746	舗装版切断	1	式
				コンクリート舗装版 15cm以下 ;		
				コンクリート構造物取壊し	4	m3
				無筋構造物 機械施工 ;		
				コンクリート構造物取壊し	9	m3
				鉄筋構造物 機械施工 ;		
				コンクリート構造物取壊し	1	m3
				鉄筋構造物 人力施工 ;		
運搬処理工	式	1	111,542	殻運搬	5	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻運搬	11	m3
				コンクリート殻(鉄筋) ;		
				殻処分	5	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻処分	11	m3
				コンクリート殻(鉄筋) ;		
運搬処理工	式	1	105,408	殻運搬	4	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻運搬	11	m3
				コンクリート殻(鉄筋) ;		
				殻処分	4	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻処分	11	m3

積算内訳書

工事名	令和7年度山国川管内保全工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				コンクリート殻(鉄筋)；	
工事用道路工	式	1	1,194,870	工事用道路盛土	1 式
				敷砂利	1 式
				RC-40 敷厚 100mm；	
				工事用道路撤去 土のう積	1 式 1 式
工事用道路工	式	1	1,053,944	工事用道路盛土	1 式
				敷砂利	1 式
				RC-40 敷厚 100mm；	
				工事用道路撤去 土のう積	1 式 1 式
水替工	式	1	260,980	ポンプ排水	1 式
				0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水；	
水替工	式	1	246,190	ポンプ排水	1 式
				0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水；	
付帯道路工	式	1	1,089,920		
アスファルト舗装工	式	1	1,089,920	下層路盤(車道・路肩部)	400 m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；	
				表層(車道・路肩部)	400 m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	
付属物設置工	式	1	1,546,800		
側溝工	式	1	848,500	プレキャストU型側溝	50 m
				落蓋式側溝 車道用 300×300；	
防止柵工	式	1	501,000	転落(横断)防止柵	50 m
				柵高 1.1m コンクリート建込；	
付属物設置工	式	1	197,300	車止めポスト	5 本
				車止めポスト径 101.6mm 車止めポスト長さ 850	
				mm；	
応急処理工	式	1	1,053,494		

積算内訳書

工事名	令和7年度山国川管内保全工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
応急処理事業工	式	1	1,053,494	応急作業	1 式
構造物撤去工	式	1	1,054,620		
構造物取壊し工	式	1	1,054,620	コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物；	63 m3
仮設工	式	1	12,641,931		
工事用道路工	式	1	11,479,451	工事用道路盛土 敷砂利 RC-40 敷厚 100mm ； 工事用道路撤去 土のう 製作・設置； 土のう 撤去；	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
水替工	式	1	556,780	ポンプ排水 0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水；	1 式
汚濁防止工	式	1	469,000	汚濁防止フェンス 設置・撤去；	1 式
交通管理工	式	1	136,700	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	57,209,247		
共通仮設費	式	1	3,599,000		
共通仮設費	式	1	450,000		
役務費	式	1	56,000	借地料	1 式
技術管理費	式	1	394,000	平板載荷試験 百留第1・2樋管 50 kN以内；	2 箇所

積算内訳書

工事名	令和7年度山国川管内保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	3,149,000	
純工事費	式	1	60,808,247	
現場管理費	式	1	15,323,000	
工事原価	式	1	76,131,247	
一般管理費等	式	1	11,378,753	
工事価格	式	1	87,510,000	