

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度八面山局発電設備更新工事
工事地名	大分県中津市三光大字八面山3752 八面山中継所

2. 工事内容

1) 事務所名	山国川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	208日間	自 令和 7年 9月 1日 至 令和 8年 3月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度八面山局発電設備更新工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備(機器単体)	式	1	23,662,000		
電源設備	式	1	23,662,000		
発電設備	式	1	23,662,000	非常用発動発電装置（発電機盤自立型）【屋内】 30kVA オープン型 標準型 85dB ; 燃料小出槽 990L ; 排気ダクト キャンバスタクト、排気消音フード含む ; No1給気扇 給気扇・電動ダクト ; No2給気扇 給気扇・電動ダクト ; 配電盤 自立型（鋼板製） ;	1 組 1 台 1 組 1 組 1 組 1 面
機器単体費	式	1	23,662,000		
電気設備	式	1	2,325,558		
電源設備工	式	1	2,078,058		
発電設備設置工	式	1	1,471,208	非常用発動発電装置設置 配電盤設置 配線	1 組 1 面 1 式
発電設備撤去工	式	1	606,850	非常用発動発電装置撤去 配電盤撤去 配線撤去	1 組 1 面 1 式
工場製品輸送工	式	1	247,500		
輸送工	式	1	247,500	輸送(電気)	1 式
直接工事費	式	1	2,325,558		

積算内訳書

工事名	令和7年度八面山局発電設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	192,331	
共通仮設費	式	1	1,331	
技術管理費	式	1	1,331	電気通信施設資産管理用データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	191,000	
純工事費	式	1	2,517,889	
現場管理費	式	1	978,000	
機器間接費	式	1	3,494,000	
技術者間接費	式	1	127,000	
機器管理費	式	1	3,367,000	
工事原価	式	1	6,989,889	
一般管理費等	式	1	1,548,111	
工事価格	式	1	32,200,000	