

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度平成大堰貯水池掘削外工事
工事地名	大分県中津市高瀬地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	山国川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	186日間	自 令和 7年 9月 9日 至 令和 8年 3月13日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度平成大堰貯水池掘削外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	52,337,190		
河川土工	式	1	41,890,800		
掘削工 (ICT)	式	1	8,088,000	河床等掘削 (ICT)	6,000 m3
				積込 (ルース)	6,000 m3
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
				土砂等運搬	6,000 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
残土処理工	式	1	33,802,800	積込 (ルース)	6,000 m3
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
				土砂等運搬	6,000 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				残土等処分	6,000 m3
法覆護岸工	式	1	2,248,000		
コンクリートブロック工 (間知ブロック張)	式	1	2,248,000	間知ブロック張	100 m2
				150kg/個未満 JIS粗面 控え35cm 再生砕石 RC	
				-40 18-8-40 (高炉) 遮水シート無 ;	
除草工	式	1	114,740		
堤防除草工	式	1	114,740	堤防除草 (複合)	2,000 m2
				運搬 (堤防除草)	2,000 m2
				除草処分	0.8 t
構造物撤去工	式	1	498,890		
構造物取壊し工	式	1	285,390	コンクリート構造物取壊し	35 m3
				無筋構造物 機械施工 ;	
運搬処理工	式	1	213,500	殻運搬	35 m3
				コンクリート殻 (無筋) ;	
				殻処分	35 m3
				コンクリート殻 (無筋) ;	
応急処理工	式	1	2,819,280		

積算内訳書

工事名	令和7年度平成大堰貯水池掘削外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
応急処理作業工	式	1	2,819,280	応急作業	1 式
仮設工	式	1	4,765,480		
工事用道路工	式	1	26,560	整地	1 式
汚濁防止工	式	1	4,465,520	汚濁防止フェンス 河床掘削部設置・撤去（160m 4回）単独ポート φ300 H=1m 1000N/3cm未満；	1 式
				汚濁防止フェンス 下流部設置・撤去 単独ポート φ300 H=1m 1000N /3cm未満；	1 式
				汚濁防止フェンス 取水口部設置・撤去 単独ポート φ300 H=1m 100 0N/3cm未満；	1 式
交通管理工	式	1	273,400	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	52,337,190		
共通仮設費	式	1	5,015,000		
共通仮設費	式	1	1,102,000		
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT)	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	504,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	3,913,000		
純工事費	式	1	57,352,190		
現場管理費	式	1	15,090,000		

積算内訳書

工事名	令和 7 年度平成大堰貯水池掘削外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	72, 442, 190	
一般管理費等	式	1	11, 707, 810	
工事価格	式	1	84, 150, 000	