

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本208号 大島高架橋下部工（Pm10）工事
工事地名	熊本県荒尾市大島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	有明海沿岸国道事務所	工務課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	248日間	自 令和 7年 6月25日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本２０８号 大島高架橋下部工（P m １０）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部	式	1	56,698,415		
RC橋脚工	式	1	49,852,391		
作業土工	式	1	485,290	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
場所打杭工	式	1	30,358,545	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				敷均し(ルース)；	
				場所打杭	8 本
				杭径 1500mm 杭長(設計長) 25.5m 30-18-25 (20)(高炉)C=350；	
				積込(ルース)	1 式
橋脚躯体工(構造物単位)	式	1	19,008,556	土砂；	
				整地	1 式
				敷均し(ルース)；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				汚泥処理	1 式
橋脚躯体工(構造物単位)	式	1	19,008,556	T型橋脚	346 m3
				5m以上10m未満 300m3以上500m3未満 24-12-25(20)(高炉)；	
				鉄筋	14.77 t
				SD345 D29～32；	
				鉄筋	25.15 t
				SD345 D16～25；	
橋脚躯体工(構造物単位)	式	1	19,008,556	圧接	36 箇所
				D29+D29；	
				機械式鉄筋定着加工	344 箇所
				D19 3m超～4m以下；	

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本２０８号 大島高架橋下部工（P m １０）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				機械式鉄筋定着加工 D19 2m超～3m以下；	210	箇所
				機械式鉄筋定着加工 D16 2m超～3m以下；	78	箇所
				機械式鉄筋定着加工 D16 1m超～2m以下；	168	箇所
				台座箱抜き φ 150×450；	40	箇所
仮設工	式	1	6,846,024			
土留・仮締切工	式	1	4,230,244	鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長 8 m 平均鋼矢板引抜き長 8m；	1	式
汚濁防止工	式	1	1,717,400	濁水処理設備 標準処理量10m3/h級；	1	式
交通管理工	式	1	898,380	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	56,698,415			
共通仮設費	式	1	15,971,088			
共通仮設費	式	1	7,155,088			
運搬費	式	1	5,660,908	重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費	1 1	式 式
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,431,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	8,816,000			
純工事費	式	1	72,669,503			

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本208号 大島高架橋下部工（Pm10）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	28,035,000	
工事原価	式	1	100,704,503	
一般管理費等	式	1	17,235,497	
工事価格	式	1	117,940,000	