

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本208号 大島地区オンランプ擁壁工事
工事地名	熊本県荒尾市大島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	有明海沿岸国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	248日間	自 令和 7年 6月25日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本２０８号 大島地区オンランプ擁壁工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	46,027,656		
道路土工	式	1	1,428,373		
路体盛土工(ICT)	式	1	631,360	路体(築堤)盛土(ICT)	560 m3
				土砂等運搬	620 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
				積込(ルース)	620 m3
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
路床盛土工(ICT)	式	1	797,013	路床盛土(ICT)	210 m3
				(橋台背面裏込め土)	
				土材料	210 m3
				真砂土(締固め土) ;	
擁壁工	式	1	39,744,490		
作業土工	式	1	1,961,039	床掘り	1 式
				土砂 ;	
				埋戻し	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
				整地	1 式
				敷均し(ルース) ;	
場所打擁壁工	式	1	33,750,625	均しコンクリート	340 m2
				18-8-25(高炉) W/C指定無し 敷厚 10 c m～12 c m ;	
				コンクリート	411 m3
				擁壁の平均高さ 4.8m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無し ;	
				鉄筋	34.78 t
				SD345 D29～32 ;	
				鉄筋	13.44 t
				SD345 D16～25 ;	
				鉄筋	6.76 t
				SD345 D13 ;	

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本２０８号 大島地区オンランプ擁壁工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
				目地板	25	m2
				瀝青繊維質目地板t=20；		
				水抜パイプ	12	m
				一般管 VPφ100 フィルター無；		
				吸出し防止材	2	m2
				300×300×20；		
				箱抜き	52	箇所
				D200×400；		
プレキャスト擁壁工	式	1	4,032,826	プレキャスト擁壁	3	m
				平均高さH=1.0m 0.5m以上1.0m以下 18-8-25高		
				炉；		
				プレキャスト擁壁	24	m
				平均高さH=1.59m 1.0mを超え2.0m以下 18-8-25		
				高炉；		
				プレキャスト擁壁	10	m
				平均高さH=2.4m 2.0mを超え3.5m以下 18-8-25		
				高炉；		
				コンクリート壁切断	1	箇所
				側壁・底版部；		
排水構造物工	式	1	2,735,381			
作業土工	式	1	167,416	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				砂；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本２０８号 大島地区オンランプ擁壁工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				敷均し(ルース)；	
側溝工	式	1	2,379,796	プレキャストU型側溝 (再利用撤去・据付け) 落ち蓋式 300×300×2000；	44 m
				プレキャストU型側溝 (自由勾配用) 300×400×2000；	26 m
				プレキャストU型側溝 (自由勾配用) 300×500×2000；	50 m
				プレキャストU型側溝 (自由勾配用) 300×600×2000；	24 m
				側溝蓋 (再利用撤去・据付け) 落ち蓋式側溝 300用；	87 枚
管渠工	式	1	21,099	暗渠排水管 据付 直管 200～400mm；	3 m
集水桝・マンホール工	式	1	167,070	現場打ち集水桝 現場打材 18-8-40(高炉) 600×600×1400；	1 箇所
				蓋 縞鋼板蓋 600×600用 t=6mm(HDZT77) 付属品付 ；	1 枚
舗装工	式	1	516,948		
アスファルト舗装工	式	1	516,948	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 320mm；	92 m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 120mm；	92 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下；	92 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本 208号 大島地区オンランプ擁壁工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	70,174	
構造物取壊し工	式	1	45,773	舗装版切断 1 式 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 68 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；
運搬処理工	式	1	24,401	殻運搬 3 m3 アスファルト殻； 殻運搬 0.06 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 3 m3 アスファルト殻； 殻処分 0.06 m3 コンクリート殻(鉄筋)；
仮設工	式	1	1,532,290	
汚濁防止工	式	1	1,343,920	濁水処理設備 1 式 標準処理量10m3/h級；
交通管理工	式	1	188,370	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	46,027,656	
共通仮設費	式	1	8,333,180	
共通仮設費	式	1	1,821,180	
技術管理費	式	1	611,180	システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,210,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,512,000	
純工事費	式	1	54,360,836	

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本２０８号　大島地区オンランプ擁壁工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　　別　　　内　　　訳
現場管理費	式	１	20,793,000	
工事原価	式	１	75,153,836	
一般管理費等	式	１	13,336,164	
工事価格	式	１	88,490,000	