

積算内訳書

1. 工事名

工事名	佐賀 208 号 川副地区改良（その5）工事
工事地名	佐賀県佐賀市川副町大字福富地先

2. 工事内容

1) 事務所名	有明海沿岸国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	207日間	自 令和 7年 8月 5日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	佐賀 208号 川副地区改良（その5）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	100,329,018		
道路土工	式	1	60,831,642		
路体盛土工	式	1	518,528	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	80 m3
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	30 m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	130 m3
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3以上；	130 m3
路体盛土工(ICT)	式	1	42,299,684	路体(築堤)盛土(ICT)	38,500 m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	21,070 m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	21,330 m3
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3以上；	42,400 m3
路床盛土工	式	1	19,880	路床盛土 2.5m以上4.0m未満；	10 m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	10 m3
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3以上；	10 m3
路床盛土工(ICT)	式	1	12,444,750	路床盛土(ICT)	5,800 m3
				路床盛土(ICT) (A1橋台裏込め)	2,200 m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	8,900 m3
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3以上；	8,900 m3
法面整形工(ICT)	式	1	1,940,328	法面整形(盛土部)(ICT)	3,510 m2
				法面締固め無し；	

積算内訳書

工事名	佐賀 208号 川副地区改良（その5）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防草対策工	式	1	3,608,472	防草シート t=2.0mm以上；	1,974	m2
石・ブロック積(張)工	式	1	3,787,900			
作業土工	式	1	327,744	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し 土砂；	1	式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	3,460,156	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm；	57	m
				現場打小口止コンクリート 18-8-40(高炉)；	2	m3
				コンクリート(間知)ブロック積	91	m2
				胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40；	23	m3
				現場打天端コンクリート 18-8-25(高炉)；	3	m3
排水構造物工	式	1	26,422,822			
作業土工	式	1	760,354	床掘り 土砂；	1	式
				床掘り 土砂；	1	式
				床掘り 土砂；	1	式
				床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し 土砂；	1	式
				埋戻し 土砂；	1	式
				埋戻し 土砂；	1	式
				埋戻し 土砂； 基面整正	1	式
側溝工	式	1	7,547,920	プレキャストU型側溝 300×300；	40	m

積算内訳書

工事名	佐賀 208号 川副地区改良(その5) 工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				三面水路	104	m
				800×1300 ;		
				自由勾配側溝	30	m
				300×600 ;		
				側溝蓋	24	枚
				300用(普通型) 自由勾配側溝 コンクリート蓋(L=500)		
				;		
				側溝蓋	6	枚
				300用(集水蓋) 自由勾配側溝 コンクリート蓋(L=500)		
				;		
管渠工	式	1	531,210	ヒューム管(B形管)	3	m
				外圧管1種 300mm ;		
				ヒューム管(B形管)	2	m
				外圧管1種 500mm ;		
集水桝・マンホール工	式	1	971,490	鉄筋コンクリート台付管	10	m
				D600 ;		
				現場打ち集水桝	2	箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×600 ;		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700 ;		
				現場打ち集水桝	2	箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×1000 ;		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 700×700×900 ;		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打材 18-8-40(高炉) 800×800×1100 ;		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打材 18-8-40(高炉) 1000×1000×1500 ;		
				蓋	2	枚
				グレーチング 蓋 500×500桝穴用 T-25 ボルト固定 ;		
				蓋	1	枚
				グレーチング 蓋 800×800桝穴用 T-25 ボルト固定 ;		
				蓋	3	枚
				縞鋼板蓋 500×500桝穴用(HDZT77)ボルト固定 ;		

積算内訳書

工事名		佐賀 208号 川副地区改良（その5）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				蓋	1	枚
				縞鋼板蓋 700×700桝穴用(HDZT77)ボルト固定；		
				蓋	1	枚
				縞鋼板蓋 1000×1000桝穴用(HDZT77)ボルト固定；		
排水工	式	1	16,611,848	小段排水	209	m
				300×300；		
				縦排水	17	m
				A		
				300×300(ソケット付)；		
				蓋	10	枚
				A		
				縞鋼板蓋 400×600(HDZT77)ボルト固定；		
				張りコンクリート	379	m ²
				(小段排水)		
				t=5cm 18-8-25 (20) (高炉)；		
				張りコンクリート	17	m ²
				(縦排水)		
				t=5cm 18-8-25 (20) (高炉)；		
				張りコンクリート	122	m ²
				t=10cm 18-8-25 (20) (高炉)；		
				水平排水層	439	m
				単粒碎石 S-20；		
				基盤排水層	246	m
				単粒碎石 S-20；		
				ふとんかご	246	m
				スロープ式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150-200；		
				排水材設置(構造物背面排水材)	72	m
				透水材 幅400mm×厚30mm；		
				吸出し防止材設置	9	枚
				300×300×20；		
踏掛版設置工	式	1	2,456,341			

積算内訳書

工事名	佐賀 208号 川副地区改良（その5）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
踏掛版設置工	式	1	2,456,341	踏掛版設置 (A1) 24-12-25(20)(高炉)；	34 m3
防護柵工	式	1	4,180,989		
防止柵工	式	1	4,180,989	基礎ブロック、鋼管基礎 鋼管基礎 鋼管基礎 φ101.6×3.2×600mm； 金網・支柱(立入防止柵) 2m以下 2m；	167 基 328 m
構造物撤去工	式	1	24,724		
構造物取壊し工	式	1	16,432	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	2 m3
運搬処理工	式	1	8,292	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	2 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	2 m3
仮設工	式	1	2,624,600		
汚濁防止工	式	1	2,013,700	濁水処理設備 標準処理量10m3/h級；	1 式
交通管理工	式	1	610,900	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	100,329,018		
共通仮設費	式	1	12,792,180		
共通仮設費	式	1	2,800,180		
運搬費	式	1	608,000	重建設機械分解組立費	1 式
				重建設機械分解組立輸送費	1 式
技術管理費	式	1	1,209,180	システム初期費(ICT)	1 式
				道路施設基本データ作成費用	1 式

積算内訳書

工事名	佐賀２０８号 川副地区改良（その５）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	983,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,992,000	
純工事費	式	1	113,121,198	
現場管理費	式	1	34,445,000	
工事原価	式	1	147,566,198	
一般管理費等	式	1	24,043,802	
工事価格	式	1	171,610,000	