

積算内訳書

1. 工事名

工事名	佐賀 208 号 川副地区改良 (その6) 工事
工事地名	佐賀県佐賀市川副町福富地先

2. 工事内容

1) 事務所名	有明海沿岸国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	168日間	自 令和 7年 9月13日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	佐賀 2 0 8 号 川副地区改良（その 6）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	44, 509, 530		
道路土工		式	1	29, 211, 287		
路体盛土工 (ICT)		式	1	17, 575, 570	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	8, 100 m3
					土砂等運搬	6, 840 m3
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ；	
					土砂等運搬	2, 110 m3
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ；	
					積込 (ルース)	9, 000 m3
					土砂 土量50, 000m3未満 ；	
					排水材設置 (水平排水材)	216 m
					(基盤排水層)	
					単粒碎石 S-20 ；	
					ふとんかご	216 m
					スロープ 式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150-200 ；	
路床盛土工 (ICT)		式	1	7, 863, 440	路床盛土 (ICT)	4, 300 m3
					土砂等運搬	4, 730 m3
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ；	
					積込 (ルース)	4, 700 m3
					土砂 土量50, 000m3未満 ；	
法面整形工 (ICT)		式	1	873, 069	法面整形 (盛土部) (ICT)	1, 590 m2
					法面締固め無し ；	
防草対策工		式	1	2, 899, 208	防草シート	1, 586 m2
					t=2. 0mm以上 ；	
排水構造物工		式	1	2, 401, 271		
集水桝・マンホール工		式	1	418, 630	現場打ち集水桝	2 箇所
					現場打材 18-8-25 (高炉) 500×500×1000 ；	
					現場打ち集水桝	1 箇所
					現場打材 18-8-40 (高炉) 1000×1000×1300 ；	
					蓋	2 枚
					縞鋼板蓋 500×500桝穴用 (HDZT77) ボルト固定 ；	
					蓋	1 枚

積算内訳書

工事名	佐賀 2 0 8 号 川副地区改良（その 6）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					縞鋼板蓋 1000×1000柵穴用 (HDZT77) ボルト固定	
					；	
排水工	式	1	1, 982, 641	縦排水	26	m
				A		
				300×300 (ソケット付) ；		
				蓋	15	枚
				A		
				縞鋼板蓋 400×600 (HDZT77) ボルト固定 ；		
				張りコンクリート	26	m2
				(縦排水)		
				t=5cm 18-8-25 (20) (高炉) ；		
				張りコンクリート	350	m2
				t=10cm 18-8-25 (20) (高炉) ；		
踏掛版設置工	式	1	2, 450, 804			
踏掛版設置工	式	1	2, 450, 804	踏掛版設置	34	m3
				(A1)		
				24-12-25 (20) (高炉) SD345 D29～13 ；		
防護柵工	式	1	8, 088, 920			
防止柵工	式	1	8, 088, 920	基礎ブロック，鋼管基礎	320	基
				鋼管基礎 φ101. 6×3. 2×600mm ；		
				金網・支柱 (立入防止柵)	636	m
				2m以下 2m ；		
応急処理工	式	1	1, 030, 240			
応急処理解業工	式	1	1, 030, 240	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	64, 608			
構造物取壊し工	式	1	40, 870	コンクリート構造物取壊し	5	m3
				無筋構造物 機械施工 ；		
排水構造物撤去工	式	1	2, 498	暗渠排水管撤去	20	m
				撤去 ；		

積算内訳書

工事名	佐賀２０８号 川副地区改良（その６）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬処理工	式	1	21,240	殻運搬	5 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	5 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				現場発生品運搬	1 式
				暗渠排水管；	
仮設工	式	1	1,262,400		
汚濁防止工	式	1	1,053,800	濁水処理設備	1 式
				標準処理量10m3/h級；	
交通管理工	式	1	208,600	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	44,509,530		
共通仮設費	式	1	6,514,180		
共通仮設費	式	1	1,725,180		
技術管理費	式	1	1,209,180	システム初期費(ICT)	1 式
				道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	516,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	4,789,000		
純工事費	式	1	51,023,710		
現場管理費	式	1	16,179,000		
工事原価	式	1	67,202,710		
一般管理費等	式	1	12,087,290		
工事価格	式	1	79,290,000		