

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本208号 大島高架橋下部工（P m 6）工事
工事地名	熊本県荒尾市大島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	有明海沿岸国道事務所	工務課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	240日間	自 令和 7年12月 4日 至 令和 8年 7月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本２０８号 大島高架橋下部工（P m 6）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部		式	1	63, 743, 626		
RC橋脚工		式	1	51, 947, 296		
作業土工		式	1	415, 884	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					土砂；	
					基面整正	1 式
					土砂等運搬	1 式
場所打杭工		式	1	33, 598, 278	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
					敷均し(ルース)；	
					場所打杭	8 本
					杭径 1500mm 杭長(設計長) 27m 30-18-25(20)(高炉)C=350；	
					積込(ルース)	1 式
橋脚躯体工(構造物単位)		式	1	17, 933, 134	土砂；	
					整地	1 式
					敷均し(ルース)；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					汚泥処理	1 式
橋脚躯体工(構造物単位)		式	1	17, 933, 134	T型橋脚	344 m3
					5m以上10m未満 300m3以上500m3未満 24-12-25(20)(高炉)；	
					鉄筋	5. 67 t
					SD345(ねじ節鉄筋) D38；	
					鉄筋	14. 16 t
					SD345 D29～32；	
橋脚躯体工(構造物単位)		式	1	17, 933, 134	鉄筋	10. 66 t
					SD345 D16～25；	
					機械式継手	52 箇所
					D38+D38；	

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本208号 大島高架橋下部工（P m 6）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				圧接	68	箇所
				D32+D32；		
				機械式鉄筋定着加工	136	箇所
				D16 3m超～4m以下；		
				機械式鉄筋定着加工	278	箇所
				D16 2m超～3m以下；		
				機械式鉄筋定着加工	156	箇所
				D16 1m超～2m以下；		
				台座箱抜き	20	箇所
				φ200×640；		
構造物撤去工	式	1	40,534			
運搬処理工	式	1	40,534	現場発生品運搬	1	式
				鋼矢板；		
仮設工	式	1	11,755,796			
土留・仮締切工	式	1	9,087,516	鋼矢板	1	式
				III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 9.5m 平均鋼矢板引抜長 9.5m；		
汚濁防止工	式	1	1,769,900	濁水処理設備	1	式
				標準処理量10m3/h級；		
交通管理工	式	1	898,380	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	63,743,626			
共通仮設費	式	1	16,928,216			
共通仮設費	式	1	7,316,216			
運搬費	式	1	5,676,036	重建設機械分解組立輸送費	1	式
				仮設材運搬費	1	式
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本208号 大島高架橋下部工（P m 6）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,577,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,612,000	
純工事費	式	1	80,671,842	
現場管理費	式	1	30,655,000	
工事原価	式	1	111,326,842	
一般管理費等	式	1	18,813,158	
工事価格	式	1	130,140,000	