

積算内訳書

1. 工事名

工事名	佐賀 2 0 8 号 川副地区道路照明設備外設置工事
工事地名	佐賀県佐賀市川副町地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	有明海沿岸国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	267日間	自 令和 7年12月26日 至 令和 8年 9月18日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	佐賀 208号 川副地区道路照明設備外設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備(機器単体)	式	1	4,520,000		
照明設備	式	1	4,520,000		
道路照明設備[川副ⅠC]	式	1	4,520,000	複合盤	1 面
				屋外自立型； 引込開閉器盤 支柱共架型；	1 面
機器単体費	式	1	4,520,000		
電気設備	式	1	17,299,505		
道路照明設備工	式	1	17,057,705		
道路照明設備設置工[諸富ⅠC]	式	1	9,472,348	道路照明灯設置	9 基
				道路照明灯 A-1タイプ KCE150-3 調光形、IA12B -C 12m；	
				道路照明灯設置	2 基
				道路照明灯 B-1タイプ KCE050-2 調光形、IA10B -C 10m；	
道路照明設備設置工[川副ⅠC]	式	1	7,585,357	プリンカーライト設置	1 台式
				配線	1 式
				道路照明灯設置	5 基
				道路照明灯 A-1タイプ KCE150-3 調光形、IA12B -C 12m；	
道路照明設備設置工[川副ⅠC]	式	1	7,585,357	道路照明灯設置	2 基
				道路照明灯 B-2タイプ KCE070-2 調光形、IA10B -C 10m；	
				プリンカーライト設置	1 台式
				複合盤設置	1 面
道路照明設備設置工[川副ⅠC]	式	1	7,585,357	引込柱設置	1 本
				引込開閉器盤設置、自動点滅器取付含む； 配線	1 式

積算内訳書

工事名	佐賀 208号 川副地区道路照明設備外設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工場製品輸送工	式	1	212,000	
輸送工	式	1	212,000	輸送(電気) 1 式
仮設工	式	1	29,800	
交通管理工	式	1	29,800	交通誘導警備員 2 人 B (昼間) ;
直接工事費	式	1	17,299,505	
共通仮設費	式	1	2,794,100	
共通仮設費	式	1	67,100	
技術管理費	式	1	67,100	電気通信施設資産管理用データ作成費 1 式 道路施設基本データ作成費 1 式
共通仮設費 (率計上)	式	1	2,727,000	
純工事費	式	1	20,093,605	
現場管理費	式	1	10,270,000	
機器間接費	式	1	823,000	
機器管理費	式	1	823,000	
工事原価	式	1	31,186,605	
一般管理費等	式	1	6,083,395	
工事価格	式	1	41,790,000	