

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 有明海沿岸国道管内CCTV設備設置工事
工事地名	福岡県大牟田市新港町地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	有明海沿岸国道事務所	管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	210日間	自 令和 7年 8月 2日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度 有明海沿岸国道管内CCTV設備設置工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電子応用設備(機器単体)		式	1	22,724,100	
CCTV設備		式	1	22,724,100	
CCTV装置		式	1	22,724,100	HD簡易型IPカメラ装置 7 台 機側ポール取付形 標準塗装； HD簡易型IPカメラ装置 1 台 機側ポール取付形 指定色塗装； HD簡易型IPカメラ装置 4 台 カメラ部のみ； 分電盤 1 台 本体（電源切替部なし）； メディアコンバータ 12 台 SM1芯タイプ 100BASE 伝送距離40kmまで； UTP用SPD 5 個 カテゴリC2； 電源用SPD 4 個 クラスⅡ；
機器単体費		式	1	22,724,100	
工場製作		式	1	468,000	
工場製作工		式	1	468,000	
CCTV支柱製作工		式	1	468,000	CCTV支柱 1 基 単独柱 5.0m 溶融亜鉛めっき；
工場純工事費		式	1	468,000	
(工場製作原価)		式	1	468,000	
電子応用設備		式	1	4,645,998	
CCTV設備工		式	1	3,667,418	

積算内訳書

工事名	令和7年度 有明海沿岸国道管内CCTV設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
CCTV装置設置工〔三池港 I C〕	式	1	175,452	CCTV装置設置 HD簡易型IPカメラ装置； 配線	1 式 1 式
CCTV装置撤去工〔三池港 I C〕	式	1	52,770	CCTV装置撤去 旋回式カメラ装置/保安器箱； 配線撤去	1 式 1 式
CCTV装置設置工〔新港〕	式	1	337,294	CCTV装置設置 HD簡易型IPカメラ装置； CCTV支柱設置 配線	1 式 1 式 1 式
CCTV装置撤去工〔新港〕	式	1	127,787	CCTV装置撤去 旋回式カメラ装置/機側装置； CCTV支柱撤去 配線撤去	1 式 1 式 1 式
CCTV装置設置工〔諏訪川橋〕	式	1	223,632	CCTV装置設置 HD簡易型IPカメラ装置； 配線	1 式 1 式
CCTV装置撤去工〔諏訪川橋〕	式	1	52,237	CCTV装置撤去 旋回式カメラ装置； 配線撤去	1 式 1 式
CCTV装置設置工〔黒崎 I C 2〕	式	1	257,583	CCTV装置設置 HD簡易型IPカメラ装置； 配線	1 式 1 式
CCTV装置撤去工〔黒崎 I C 2〕	式	1	66,454	CCTV装置撤去 旋回式カメラ装置/保安器箱； 光ケーブル敷設 配線撤去	1 式 1 式 1 式
CCTV装置設置工〔黒崎高田 2〕	式	1	306,036	CCTV装置設置 HD簡易型IPカメラ装置； 配管・配線	1 式 1 式
CCTV装置撤去工〔黒崎高田 2〕	式	1	66,454	CCTV装置撤去 旋回式カメラ装置/保安器箱； 光ケーブル敷設 配線撤去	1 式 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度 有明海沿岸国道管内CCTV設備設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
CCTV装置設置工[中島七連続高架橋]	式	1	230,190	CCTV装置設置	1	式
				HD簡易型IPカメラ装置；		
				配線	1	式
CCTV装置撤去工[中島七連続高架橋]	式	1	55,399	CCTV装置撤去	1	式
				旋回式カメラ装置；		
				配線撤去	1	式
CCTV装置設置工[大和北徳益1]	式	1	264,641	CCTV装置設置	1	式
				HD簡易型IPカメラ装置；		
				配線	1	式
CCTV装置撤去工[大和北徳益1]	式	1	69,004	CCTV装置撤去	1	式
				旋回式カメラ装置/保安器箱；		
				光ケーブル敷設	1	式
				配線撤去	1	式
CCTV装置設置工[大和北徳益2]	式	1	230,190	CCTV装置設置	1	式
				HD簡易型IPカメラ装置；		
				配線	1	式
CCTV装置撤去工[大和北徳益2]	式	1	55,399	CCTV装置撤去	1	式
				旋回式カメラ装置；		
				配線撤去	1	式
CCTV装置設置工[大和北徳益3]	式	1	213,892	CCTV装置設置	1	式
				HD簡易型IPカメラ装置；		
				配線	1	式
CCTV装置撤去工[大和北徳益3]	式	1	63,427	CCTV装置撤去	1	式
				旋回式カメラ装置/機側装置；		
				配線撤去	1	式
CCTV装置設置工[大和北徳益4]	式	1	243,510	CCTV装置設置	1	式
				HD簡易型IPカメラ装置；		
				配線	1	式
CCTV装置撤去工[大和北徳益4]	式	1	66,589	CCTV装置撤去	1	式
				旋回式カメラ装置/機側装置；		
				配線撤去	1	式
CCTV装置設置工[徳益IC用(県道771号)]	式	1	174,968	CCTV装置設置	1	式
				HD簡易型IPカメラ装置；		
				配線	1	式

積算内訳書

工事名	令和7年度 有明海沿岸国道管内CCTV設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
CCTV装置撤去工[徳益IC用(県道771号)]	式	1	38,018	CCTV装置撤去 旋回式カメラ装置； 配線撤去	1 式 1 式
CCTV装置設置工[柳川西IC用(県道703号)2]	式	1	241,424	CCTV装置設置 HD簡易型IPカメラ装置； 光ケーブル敷設 配線	1 式 1 式 1 式
CCTV装置撤去工[柳川西IC用(県道703号)2]	式	1	55,068	CCTV装置撤去 旋回式カメラ装置/保安器箱； 光ケーブル敷設 配線撤去	1 式 1 式 1 式
システム・インテグレーション	式	1	432,180		
システム・インテグレーション	式	1	432,180	システム・インテグレーション	1 式
工場製品輸送工	式	1	212,000		
輸送工	式	1	212,000	輸送(電気)	1 式
仮設工	式	1	334,400		
交通管理工	式	1	334,400	交通誘導警備員 B(昼間)； 交通誘導警備員 B(夜間)；	4 人 12 人
直接工事費	式	1	4,645,998		
共通仮設費	式	1	1,219,014		
共通仮設費	式	1	78,014		
技術管理費	式	1	78,014	電気通信施設資産管理用データ作成費 道路施設基本データ作成費	1 式 1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度 有明海沿岸国道管内CCTV設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	1,141,000	
純工事費	式	1	5,865,012	
現場管理費	式	1	3,570,000	
機器間接費	式	1	4,430,000	
技術者間接費	式	1	1,133,000	
機器管理費	式	1	3,297,000	
（現場原価）	式	1	13,865,012	
工事原価	式	1	14,333,012	
一般管理費等	式	1	3,012,888	
工事価格	式	1	40,070,000	