

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度海の中道 西駐車場園路広場改修外工事
工事地名	福岡県福岡市東区大字西戸崎外 海の中道海浜公園内

2. 工事内容

1) 事務所名	国営海の中道海浜公園事務所	工務課
2) 主 工 種	公園工事	
3) 工 期	232日間	自 令和 7年 7月11日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度海の中道 西駐車場園路広場改修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
施設整備	式	1	52,665,121	
敷地造成工	式	1	2,829,652	
掘削工	式	1	248,444	掘削 760 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
残土処理工	式	1	1,178,253	整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
作業土工	式	1	1,402,955	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
雨水排水設備工	式	1	12,916,180	
側溝工	式	1	9,386,800	浸透性側溝500B 155 m 500×500；
管渠工	式	1	2,147,580	横断暗渠 57 m φ300； 横断暗渠 18 m φ500；
集水桝・マンホール工	式	1	1,381,800	浸透性角桝600 2 基 600×600 T-25； プレキャスト集水桝 8 箇所 500A 500×500×830 T-25；
園路広場整備工	式	1	26,173,031	

積算内訳書

工事名	令和7年度海の中道 西駐車場園路広場改修外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装準備工		式	1	2,032,553	不陸整正	2,930 m2
					補足材無し；	
					不陸整正	6,080 m2
アスファルト舗装工		式	1	16,230,334	補足材有り 再生粒度調整砕石 RM-25 28mm以上 34mm未満；	
					下層路盤(車道・路肩部)	2,910 m2
					再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；	
					下層路盤(歩道部)	20 m2
					再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm；	
					上層路盤(車道・路肩部)	2,910 m2
					再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100mm；	
					表層(車道・路肩部)	6,740 m2
					再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	
					表層(歩道部)	711 m2
					再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ；	
張コンクリート工		式	1	1,249,020	張コンクリート	324 m2
園路縁石工		式	1	1,825,584	18-8-25(高炉) 仕上り厚 100mm；	
					コンクリート縁石	243 m
					A	
					歩車道境界ブロック 両面R 150/190×200×200 0；	
					コンクリート縁石	4 m
					B	
					歩車道境界ブロック 切下げ 両面R 150/190×2 00～205×80×600；	
					コンクリート縁石	12 m
					C	
					歩車道境界ブロック 乗入れ 205×80×490；	
					コンクリート縁石	10 m
					F	
					歩車道境界ブロック 両面R150/190×200×2000 ；	
					地先境界ブロック	10 m

積算内訳書

工事名	令和7年度海の中道 西駐車場園路広場改修外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					A種(120×120×600) ；	
区画線工	式	1	1,693,040	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	950 230 800 630	m m m m
道路付属物工	式	1	3,142,500	車線分離標 H=650 固定式(貼付式) 30本以上 ；	125	本
サービス施設整備工	式	1	1,218,140			
サイン施設工	式	1	1,218,140	サイン 誘導サイン1 面板更新 ； サイン 誘導サイン7 面板更新 ； サイン 誘導サイン8 移設・面板更新 ； サイン 注意喚起サイン ； 標識 進入禁止標識 ；	1 1 1 1 1	基 基 基 基 基
管理施設整備工	式	1	1,531,680			
柵工	式	1	198,480	フェンス 防護柵A メッシュフェンス H=1800 張高1800mm ；	12	m

積算内訳書

工事名	令和7年度海の中道 西駐車場園路広場改修外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
飛散防止対策工	式	1	1,333,200	静砂垣 (開口無) 静砂垣 竹スノコ 通風率30% 高さ1.2m ;	110 m
構造物撤去工	式	1	5,158,332		
構造物取壊し工	式	1	3,118,132	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;	59 m3 1 式 4,130 m2
運搬処理工	式	1	2,040,200	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 アスファルト殻 ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 アスファルト殻 ;	59 m3 207 m3 59 m3 207 m3
公園施設等撤去・移設工	式	1	2,686,106		
公園施設撤去工	式	1	106,040	公園施設撤去 誘導サイン1 面板撤去 ; 公園施設撤去 誘導サイン7 面板撤去 ; 公園施設撤去 誘導サイン8 移設 鋼製, コンクリート基礎 ;	1 基 1 基 1 基
移設工	式	1	2,550,000	出庫ゲート移設 C駐車場 移設 ;	1 箇所
運搬処理工	式	1	30,066	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分	0.7 m3 3 m3 0.7 m3

積算内訳書

工事名	令和7年度海の中道 西駐車場園路広場改修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 3 m3 コンクリート殻(鉄筋) ;
仮設工	式	1	152,000	
交通管理工	式	1	152,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	52,665,121	
共通仮設費	式	1	5,307,320	
共通仮設費	式	1	594,320	
準備費	式	1	17,320	試掘調査費 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	577,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	4,713,000	
純工事費	式	1	57,972,441	
現場管理費	式	1	19,449,000	
工事原価	式	1	77,421,441	
一般管理費等	式	1	13,688,559	
工事価格	式	1	91,110,000	