

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度海の中道 園内橋梁補修工事
工事地名	福岡県福岡市東区大字西戸崎 海の中道海浜公園内

2. 工事内容

1) 事務所名	国営海の中道海浜公園事務所	工務課
2) 主 工 種	橋梁保全工事	
3) 工 期	229日間	自 令和 7年 7月14日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度海の中道 園内橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	43,889,541		
橋梁補修工	式	1	6,206,112		
ひび割れ補修工	式	1	1,038,513	ひびわれ注入工	58 m
				リハビリシリンダー工法 幅0.2～1.0mm；	
				充てん工法	1 構造物
				20m未満 シーリング材(シーラント系)；	
				低圧注入工法	1 構造物
				1構造物当り補修延べ延長 2.2m エポキシ樹脂1種	
				；	
ひび割れ補修工	式	1	1,007,826	ひびわれ注入工	56 m
				リハビリシリンダー工法 幅0.2～1.0mm；	
				充てん工法	1 構造物
				1構造物当り補修延べ延長 20.7m シーリング材(シーラント系)；	
				低圧注入工法	1 構造物
				1構造物当り補修延べ延長 0.8m エポキシ樹脂1種	
				；	
ひび割れ補修工	式	1	872,506	ひびわれ注入工	43 m
				リハビリシリンダー工法 幅0.2～1.0mm；	
				充てん工法	1 構造物
				1構造物当り補修延べ延長 32.3m シーリング材(シーラント系)；	
				低圧注入工法	1 構造物
				1構造物当り補修延べ延長 1m エポキシ樹脂1種；	
断面修復工	式	1	335,701	左官工法	1 構造物
				0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；	
				コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	0.03 m3
				殻処分	0.03 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
断面修復工	式	1	351,902	左官工法	1 構造物
				0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防	

積算内訳書

工事名	令和7年度海の中道 園内橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				錆処理有；		
				コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	0.06	m3
				殻処分	0.06	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
断面修復工	式	1	325,433	左官工法	1	構造物
				0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防		
				錆処理有；		
				コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	0.01	m3
				殻処分	0.01	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
表面含浸工	式	1	406,360	下地処理	48	m2
				含侵材塗布	44	m2
				プロコンガードシステム工法；		
				含侵材塗布	4	m2
				リフレパセットD70；		
表面含浸工	式	1	406,360	下地処理	48	m2
				含侵材塗布	44	m2
				プロコンガードシステム工法；		
				含侵材塗布	4	m2
				リフレパセットD70；		
表面含浸工	式	1	406,360	下地処理	48	m2
				含侵材塗布	44	m2
				プロコンガードシステム工法；		
				含侵材塗布	4	m2
				リフレパセットD70；		
地覆目地設置工	式	1	46,860	シール材	5	m
				シリコン系；		
地覆目地設置工	式	1	46,860	シール材	5	m
				シリコン系；		
地覆目地設置工	式	1	46,860	シール材	5	m
				シリコン系；		
仮設足場工	式	1	304,857	足場	1	式
				安全ネット必要；		

積算内訳書

工事名	令和7年度海の中道 園内橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
仮設足場工	式	1	304,857	足場 安全ネット必要；	1	式
仮設足場工	式	1	304,857	足場 安全ネット必要；	1	式
構造物補修工	式	1	37,607,429			
ひび割れ補修工	式	1	8,136,000	充てん工法 20m未満 シーリング材(シーラント系)；	1	構造物
				低圧注入工法 1構造物当り補修延べ延長 742m エポキシ樹脂3種 ；	1	構造物
				低圧注入工法 1構造物当り補修延べ延長 186m エポキシ樹脂1種 ；	1	構造物
ひび割れ補修工	式	1	9,987,254	ひびわれ注入工 リハビリシリリンダー工法 幅1.0mm以上；	4	m
				ひびわれ注入工 リハビリシリリンダー工法 幅0.2～1.0mm；	631	m
				充てん工法 20m未満 シーリング材(シーラント系)；	1	構造物
断面修復工	式	1	3,429,538	左官工法 (高所作業車) 1構造物当り修復延べ体積 0.2m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；	1	構造物
				左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.7m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；	1	構造物
				コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	0.9	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	0.9	m3
断面修復工	式	1	644,068	左官工法 (移動足場) 1構造物当り修復延べ体積 0.02m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；	1	構造物

積算内訳書

工事名	令和7年度海の中道 園内橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				左官工法	1	構造物
				0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；		
				コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	0.05	m3
				殻処分	0.05	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
表面含浸工	式	1	4,222,746	下地処理	216	m2
				(高所作業車)		
				下地処理	250	m2
				含侵材塗布	216	m2
				(高所作業車)		
				プロテクトシルCIT；		
				含侵材塗布	250	m2
				プロテクトシルCIT；		
表面含浸工	式	1	1,748,613	下地処理	199	m2
				含侵材塗布	199	m2
				プロコンガードシステム工法；		
剥落防止工	式	1	6,147,800	剥落防止	590	m2
				コンクリート剥落防止対策ネット工法；		
仮設足場工	式	1	3,286,340	足場	1	式
				高所作業車；		
仮設足場工	式	1	5,070	足場	1	式
				ローリングタワー；		
仮設工	式	1	76,000			
交通管理工	式	1	76,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	43,889,541			
共通仮設費	式	1	6,535,000			
共通仮設費	式	1	509,000			

積算内訳書

工事名	令和7年度海の中道 園内橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	509,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,026,000	
純工事費	式	1	50,424,541	
現場管理費	式	1	23,200,000	
工事原価	式	1	73,624,541	
一般管理費等	式	1	13,095,459	
工事価格	式	1	86,720,000	