

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度海の中道 維持管理工事
工事地名	福岡県福岡市東区大字西戸崎外 海の中道海浜公園内

2. 工事内容

1) 事務所名	国営海の中道海浜公園事務所 工務課		
2) 主 工 種	公園工事		
3) 工 期	252日間	自	令和 7年 7月23日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7年度海の中道 維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
植栽	式	1	942,985	
植栽工	式	1	942,985	
施肥工	式	1	77,385	寄植施肥 890 m2 施肥量0.1kg/m2；
中低木植栽工	式	1	865,600	中低木植栽 1,000 本 クロマツ 樹高(H) 0.5m 枝張(W) 0m 支柱無 ；
緑地育成	式	1	34,007,897	
樹木整姿工	式	1	3,584,365	
高中木整姿工	式	1	1,659,530	軽剪定 10 本 落葉樹 幹周(C) 25cm以上40cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 軽剪定 10 本 落葉樹 幹周(C) 40cm以上60cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 軽剪定 5 本 落葉樹 幹周(C) 60cm以上90cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 軽剪定 5 本 落葉樹 幹周(C) 90cm以上120cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 軽剪定 1 本 落葉樹 幹周(C) 120cm以上150cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 軽剪定 10 本 常緑樹 幹周(C) 40cm以上60cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 軽剪定 10 本 常緑樹 幹周(C) 60cm以上90cm未満 集積・運搬・積卸作業含む；

積算内訳書

工事名	令和7年度海の中道 維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				軽剪定 常緑樹 幹周(C) 90cm以上120cm未満 集積・運搬 ・積卸作業含む；	5	本
				軽剪定 常緑樹 幹周(C) 120cm以上150cm未満 集積・運搬・積卸作業含む；	5	本
				軽剪定 常緑樹 幹周(C) 150cm以上180cm未満 集積・運搬・積卸作業含む；	1	本
				軽剪定 針葉樹 幹周(C) 40cm以上60cm未満 集積・運搬・積卸作業含む；	10	本
				軽剪定 針葉樹 幹周(C) 60cm以上90cm未満 集積・運搬・積卸作業含む；	10	本
				軽剪定 針葉樹 幹周(C) 90cm以上120cm未満 集積・運搬・積卸作業含む；	5	本
				軽剪定 針葉樹 幹周(C) 120cm以上150cm未満 集積・運搬・積卸作業含む；	5	本
				軽剪定 針葉樹 幹周(C) 150cm以上180cm未満 集積・運搬・積卸作業含む；	1	本
低木整姿工	式	1	1,924,835	手刈 玉物 径(D) 45cm未満 集積・運搬・積卸作業含む；	17	株
				手刈 玉物 径(D) 45cm以上75cm未満 集積・運搬・積卸作業含む；	15	株
				手刈 玉物 径(D) 75cm以上120cm未満 集積・運搬・積卸作業含む；	38	株
				手刈	14	株

積算内訳書

工事名	令和7年度海の中道 維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				玉物 径(D) 120cm以上180cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 手刈	19 株
				玉物 径(D) 180cm以上240cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 手刈	12 株
				玉物 径(D) 240cm以上300cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 手刈	3 株
				玉物 径(D) 300cm以上 集積・運搬・積卸作業含む； 機械刈	781 m2
				寄植 樹高(H) 100cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 機械刈	1,080 m2
				寄植 樹高(H) 100cm以上200cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 機械刈	902 m2
				寄植 樹高(H) 200cm以上300cm未満 集積・運搬・積卸作業含む；	
樹木育成工	式	1	22,818,732		
樹勢回復工	式	1	5,136,927	樹幹注入 自然圧注入 注入量(目安) 胸高直径 10~15cm 1本(90ml)/本； 樹幹注入剤 マツノザイセンチュウ増殖抑制剤；	495 本 2,163 本
樹木伐採・抜根工	式	1	9,492,970	高木伐採 幹周(C) 15cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 高木伐採 幹周(C) 15cm以上25cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 高木伐採 幹周(C) 25cm以上40cm未満 集積・運搬・積卸作	20 本 50 本 250 本

積算内訳書

工事名	令和7年度海の中道 維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				業含む；		
				高木伐採	80	本
				幹周(C) 40cm以上60cm未満 集積・運搬・積卸作		
				業含む；		
				高木伐採	20	本
				幹周(C) 60cm以上90cm未満 集積・運搬・積卸作		
				業含む；		
				高木伐採	20	本
				幹周(C) 90cm以上120cm未満 集積・運搬・積卸作		
				業含む；		
				高木伐採	5	本
				幹周(C) 120cm以上150cm未満 集積・運搬・積卸		
				作業含む；		
				高木伐採	20	本
				枯損木(松) 幹周(C) 15cm未満 集積・運搬・積卸		
				作業含む；		
				高木伐採	30	本
				枯損木(松) 幹周(C) 15cm以上25cm未満 集積・		
				運搬・積卸作業含む；		
				高木伐採	60	本
				枯損木(松) 幹周(C) 25cm以上40cm未満 集積・		
				運搬・積卸作業含む；		
				高木伐採	50	本
				枯損木(松) 幹周(C) 40cm以上60cm未満 集積・		
				運搬・積卸作業含む；		
				高木伐採	20	本
				枯損木(松) 幹周(C) 60cm以上90cm未満 集積・		
				運搬・積卸作業含む；		
				高木伐採	20	本
				枯損木(松) 幹周(C) 90cm以上120cm未満 集積・		
				運搬・積卸作業含む；		
				高木伐採	10	本
				枯損木(松) 幹周(C) 120cm以上150cm未満 集積		
				・運搬・積卸作業含む；		

積算内訳書

工事名	令和7年度海の中道 維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
機械・除草工	式	1	7,863,715	機械除草 肩掛式；	29,300	m2
				機械除草 ハトガイト式及び肩掛式；	57,000	m2
				機械除草 3連トラクタモア 3tトラクタ牽引 平地；	39,000	m2
草刈・除草工	式	1	325,120	草刈り 人力(抜根、集草、積込・運搬)；	800	m2
発生材等処理工	式	1	7,604,800			
発生材処理工	式	1	7,604,800	チップ化処理 粒径50mm以下；	700	m3
				チップ敷均し 敷均し厚 100mm 機械施工；	700	m2
施設整備	式	1	14,888,764			
給水設備工	式	1	997,344			
作業土工	式	1	268,588	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し 土砂 流用土・再生砂；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				整地 残土受入れ地での処理；	1	式
水栓類取付工	式	1	199,280	仕切弁－1 青銅製仕切弁 φ40×10K、弁ボックス；	1	箇所
				仕切弁－2 青銅製仕切弁 φ40×10K、弁柵；	2	箇所
給水管路工	式	1	529,476	給水管 水道用ポリエチレン1種二層管PP φ40；	81	m
				埋設標 鉄製埋設鉋；	7	個

積算内訳書

工事名	令和7年度海の中道 維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				埋設標	1	個
				埋設シート	81	m
				ポリエチレンクロス(2倍) 150mm×50m ;		
雨水排水設備工	式	1	20,280			
側溝工	式	1	20,280	L型側溝復旧	1	m
				W=500 ;		
園路広場整備工	式	1	3,584,721			
アスファルト舗装工	式	1	1,795,137	下層路盤(車道・路肩部)	500	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;		
				下層路盤(歩道部)	250	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm ;		
				下層路盤(歩道部)	2	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;		
				上層路盤(歩道部)	2	m2
				再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm ;		
				表層(車道・路肩部)	500	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;		
				表層(車道・路肩部)	2	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;		
				表層(歩道部)	250	m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ;		
透水性舗装工	式	1	689,975	下層路盤(歩道部)	250	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm ;		
				表層	250	m2
				開粒度アスファルト混合物(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm ;		
アスファルト系舗装工	式	1	998,363	下層路盤(歩道部)	52	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;		
				上層路盤(歩道部)	52	m2
				再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm ;		

積算内訳書

工事名	令和7年度海の中道 維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				脱色アスファルト舗装 密粒度アスコン(20)脱色バインダーⅡ型 石灰 石 仕上り厚 50mm ；	52 m2
園路縁石工	式	1	2,736	レンガ縁石 200×120 再利用 ；	0.8 m
区画線工	式	1	98,510	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (青) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 区画線消去 削取り式 ；	100 m 2 m 0.3 m 100 m
管理施設整備工	式	1	502,228		
柵工	式	1	502,228	フェンス メッシュフェンス (着色塗装) 張高1800mm ； 柵 ロープ 柵 (φ12) 柵高1100mm ；	30 m 4 m
維持管理工	式	1	8,284,869		
排水施設清掃工	式	1	533,849	側溝清掃(人力) 無蓋 普通作業員 ；	1,030 m
保安巡回警備工	式	1	683,020	巡回警備 原付バイク使用 ；	37 日
臨時作業工	式	1	7,068,000	臨時作業	1 式
構造物撤去工	式	1	739,322		

積算内訳書

工事名	令和7年度海の中道 維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物取壊し工	式	1	518,901	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m ； 舗装盤破砕(小規模) アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ；	0.2 1 500 55	m3 式 m2 m2
縁石撤去工	式	1	1,126	レンガ縁石撤去 200×120；	0.8	m
運搬処理工	式	1	219,295	殻運搬 アスファルト殻； 殻運搬 アスファルト殻； 殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	20 3 0.2 23 0.2	m3 m3 m3 m3 m3
仮設工	式	1	760,000			
交通管理工	式	1	760,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	49,839,646			
共通仮設費	式	1	5,276,354			
共通仮設費	式	1	791,354			
準備費	式	1	230,354	試掘調査費 支障木伐採費	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	561,000			

積算内訳書

工事名	令和7年度海の中道 維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	4,485,000	
純工事費	式	1	55,116,000	
現場管理費	式	1	18,612,000	
工事原価	式	1	73,728,000	
一般管理費等	式	1	13,122,000	
工事価格	式	1	86,850,000	