

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度吉野ヶ里 園内管理外工事
工事地名	国営吉野ヶ里歴史公園内

2. 工事内容

1) 事務所名	国営海の中道海浜公園事務所	歴史公園課
2) 主 工 種	公園工事	
3) 工 期	261日間	自 令和 7年 6月26日 至 令和 8年 3月13日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度吉野ヶ里 園内管理外工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
施設整備		式	1	19,123,213			
園路広場整備工		式	1	8,903,610			
舗装版撤去工		式	1	2,188,800	舗装版破碎(小規模)	900	m2
					脱色アスファルト舗装；		
					殻運搬	45	m3
					アスファルト殻；		
					殻処分	45	m3
					アスファルト殻；		
舗装準備工		式	1	304,110	不陸整正	900	m2
					補足材有り 再生クラッシャーラン RC-40 46mm以上53mm		
					未満；		
アスファルト系舗装工		式	1	6,410,700	脱色アスファルト舗装	900	m2
					密粒度ギャップ(13)自然石舗装 脱色アスファ		
					ルト改質Ⅱ型 仕上り厚 50mm；		
修景施設整備工		式	1	10,219,603			
木柵更新工		式	1	10,219,603	木柵撤去	189	本
					丸太柵 φ200 L=2.6m；		
					中詰碎石撤去	7	m3
					RC-40 仮置き；		
					木柵設置	54	m
自然育成		式	1	714,150			
自然育成植栽工		式	1	463,590			
林地育成工		式	1	463,590	除伐	30	本
					7cm≦C<10cm；		
					除伐	30	本
					10cm≦C<20cm；		
					除伐	20	本
					20cm≦C<30cm；		
					除伐	10	本

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度吉野ヶ里 園内管理外工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					30cm≦C<60cm ; 下草刈り400m2
公園施設等撤去・移設工	式	1	250,560		
発生材再利用工	式	1	250,560		チップ化处理 粒径50mm以下 ;30m3
緑地育成	式	1	82,329		
樹木整姿工	式	1	39,340		
高中木整姿工	式	1	39,340		剪定 120cm≦C<150cm ;1本
樹木育成工	式	1	42,989		
樹木伐採・抜根工	式	1	42,989		高木伐採 7cm≦C<10cm ;3本 高木伐採 10cm≦C<20cm ;3本 高木伐採 20cm≦C<30cm ;3本 高木伐採 30cm≦C<60cm ;1本
基盤整備	式	1	201,900		
応急処理工	式	1	201,900		
応急処理作業工	式	1	201,900		応急作業 普通作業員 ;1式
直接工事費	式	1	20,121,592		
共通仮設費	式	1	2,004,600		
共通仮設費	式	1	31,600		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度吉野ヶ里 園内管理外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	31,600	技術管理費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	1,973,000	
純工事費	式	1	22,126,192	
現場管理費	式	1	8,422,000	
工事原価	式	1	30,548,192	
一般管理費等	式	1	6,001,808	
工事価格	式	1	36,550,000	

工事名称 令和7年度吉野ヶ里 園内管理外工事
工事場所 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町田手1869
工 期 全体工期 契約締結日の翌日から令和8年3月

I 工事概要

1. 工事場所 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町田手1869
2. 敷地面積 29,280.57㎡
3. 工事種目
(1) 機械設備工事 改修1式

工事内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直 接 工 事 費	1	式	5,416,010	
計			5,416,010	
共 通 費				
共通仮設費	1	式	145,690	
現場管理費	1	式	530,836	
一般管理費等	1	式	1,027,464	
計			1,703,990	
工事価格	1	式	7,120,000	

機械設備工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
排水設備		1		式	5,401,490	
発生材処理		1		式	14,520	
	計				5,416,010	
				</		

[illegible]