

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度九州地方整備局非常用発電設備設置工事
工事地名	福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号 九州地方整備局

2. 工事内容

1)	事務所名	企画部 情報通信技術課		
2)	主 工 種	河川維持工事		
3)	工 期	0日間	自	契約締結日の翌日
			至	令和 9年12月28日

4) 工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度九州地方整備局非常用発電設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備(機器単体)	式	1	152,660,000	
電源設備	式	1	152,660,000	
発電設備	式	1	152,660,000	非常用ガスタービン発電装置(発電機盤自立型) キュービクル型 200kVA ; 給気ファン 2.2kW 伸縮管含む ; 給気消音器 屋外SS400製 0.8t ; 給気ダクト 屋外SUS製 2.0t ; 換気ファン 0.75kW 伸縮管含む ; 換気消音器 屋内SS400製 0.8t ; 換気ダクト 屋内SS400製 0.8t ; 排気消音器 屋外SS400製 0.8t 伸縮管、架台含む ; 排気ダクト 屋外SUS製 2.0t ; 風量調整ダンパ 屋内SS400製 0.8t ; 燃料小出槽 軽油 390L 架台含む ; 燃料移送ポンプ 0.75kW ;
機器単体費	式	1	152,660,000	
電気設備	式	1	30,141,566	
電源設備工	式	1	19,789,666	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度九州地方整備局非常用発電設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
発電設備設置工	式	1	18,196,853	非常用ガスタービン発電装置設置 発電機盤類、給排気・換気設備、燃料小出槽、 燃料移送ポンプ、ダクト含む； 配線 配管 機械配管 トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 1 6 0 t 吊 14日間（機労材一式含む）； 化粧板撤去・再取付 機労材一式を含む；	1 組 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
発電設備撤去工	式	1	1,592,813	非常用ガスタービン発電装置撤去 発電機盤類、給排気設備、燃料小出槽、燃料移 送ポンプ、ダクト含む； 配線撤去	1 組 1 式
工場製品輸送工	式	1	371,500		
輸送工	式	1	371,500	輸送(電気)	1 式
仮設工	式	1	9,980,400		
仮設工	式	1	9,850,000	仮設ステージ(発電装置用) 80日間(機労材一式含む)； 仮設ステージ(化粧板撤去・再取付用) 44日間(機労材一式含む)；	1 式 1 式
交通管理工	式	1	130,400	交通誘導警備員 B	8 人
直接工事費	式	1	30,141,566		
共通仮設費	式	1	9,547,080		
共通仮設費	式	1	6,904,080		
運搬費	式	1	6,900,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度九州地方整備局非常用発電設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	4,080	電気通信資産管理用データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	2,643,000	
純工事費	式	1	39,688,646	
現場管理費	式	1	13,819,000	
機器間接費	式	1	9,417,000	
技術者間接費	式	1	395,000	
機器管理費	式	1	9,022,000	
工事原価	式	1	62,924,646	
一般管理費等	式	1	12,155,354	
工事価格	式	1	227,740,000	