

積算内訳書

1. 工事名

工事名	巨瀬川豊城地区築堤護岸工事
工事地名	福岡県久留米市田主丸町豊城地先

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	223日間	自 令和 8年 8月21日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	巨瀬川豊城地区築堤護岸工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	63,967,115		
河川土工		式	1	15,498,318		
掘削工 (ICT)		式	1	8,825,871	掘削 (ICT) （表土剥ぎ取り） 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3 未満；	1,400 m3
					掘削 (ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3 未満；	8,300 m3
					土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ；	1 式
					整地 敷均し (ルース) ；	1 式
盛土工 (ICT)		式	1	648,500	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	2,500 m3
法面整形工 (ICT)		式	1	829,554	法面整形 (切土部) (ICT) 㙺質土、砂及び砂質土、粘性土 ；	150 m2
					法面整形 (盛土部) (ICT) 法面締固め無し ；	1,230 m2
残土処理工		式	1	5,194,393	土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ；	1 式
					残土等処分	1 式
法覆護岸工		式	1	36,897,754		
作業土工		式	1	2,602,404	床掘り 土砂 ；	1 式
					埋戻し 土砂 ；	1 式
					基面整正	1 式
					土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ；	1 式
					整地	1 式

積算内訳書

工事名	巨瀬川豊城地区築堤護岸工事									
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳					
					敷均し(ルース)；					
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	29,227,050	現場打基礎コンクリート	125	m				
				18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 50 c m ；						
				現場打小口止コンクリート	2	箇所				
				18-8-40(高炉) ；						
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	2	箇所				
				18-8-40(高炉) ；						
				平ブロック張	804	m2				
				各種 1000×1000×350 ；						
路肩保護コンクリート工	式	1	2,762,500	目地板	30	m2				
				瀝青繊維質目地板t=10 ；						
				現場打天端コンクリート	125	m				
				18-8-40(高炉) ；						
				路肩保護コンクリート	250	m				
				18-8-40(高炉) ；						
				植生工	式	1	2,305,800	張芝	1,260	m2
				張芝工 500m2以上 ；						
付帯道路工	式	1	1,470,275							
アスファルト舗装工	式	1	1,110,525	下層路盤(車道・路肩部)	375	m2				
				再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm ；						
				表層(車道・路肩部)	375	m2				
側溝工	式	1	359,750	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；						
側溝工	式	1	359,750	素掘側溝	125	m				
構造物撤去工	式	1	1,630,626							
構造物取壊し工	式	1	967,464	コンクリート構造物取壊し	100	m3				
				無筋構造物 機械施工 ；						
				舗装版破碎	380	m2				
運搬処理工	式	1	663,162	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ；						
運搬処理工	式	1	663,162	殻運搬	100	m3				
				コンクリート殻(無筋) ；						

積算内訳書

工事名	巨瀬川豊城地区築堤護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻運搬 アスファルト殻；	19	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	100	m3
				殻処分 アスファルト殻；	19	m3
仮設工	式	1	8,470,142			
工事用道路工	式	1	7,305,042	工事用道路盛土 (設置) 4.0m以上；	1	式
				工事用道路盛土 (撤去) 4.0m以上；	1	式
				敷砂利 (設置) RC-40 敷厚 100mm；	1	式
				敷砂利 (撤去) RC-40 敷厚 100mm；	1	式
				大型土のう (設置)	1	式
				大型土のう (撤去)	1	式
汚濁防止工	式	1	431,600	汚濁防止フェンス 設置・撤去；	1	式
交通管理工	式	1	733,500	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	63,967,115			
共通仮設費	式	1	6,617,000			
共通仮設費	式	1	1,662,000			

積算内訳書

工事名	巨瀬川豊城地区築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	516,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,955,000	
純工事費	式	1	70,584,115	
現場管理費	式	1	18,774,000	
工事原価	式	1	89,358,115	
一般管理費等	式	1	16,211,885	
工事価格	式	1	105,570,000	