

積算内訳書

1. 工事名

工事名	筑後川中島地区築堤（その1）工事
工事地名	福岡県久留米市北野町中島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	220日間	自	令和 8年 8月 8日
		至	令和 9年 3月15日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	筑後川中島地区築堤（その１）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	39,104,508		
河川土工	式	1	15,577,975		
掘削工(ICT)	式	1	72,964	掘削(ICT)	170 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
盛土工	式	1	1,898,785	路体(築堤)盛土	250 m3
				2.5m未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
盛土工(ICT)	式	1	12,510,559	路床盛土(ICT)	3,000 m3
				20,000m3未満 障害無し；	
				土砂等運搬	2,820 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土材料	1 式
法面整形工(ICT)	式	1	1,095,667	法面整形(切土部)(ICT)	460 m2
				ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)(ICT)	1,210 m2
				法面締固め無し；	
法覆護岸工	式	1	8,256,606		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	3,499,717	調整コンクリート	9 m3
				18-8-25(20)(高炉)；	
				胴込・裏込材(碎石)	14 m3
				再生碎石 RC-40；	
				目地板	3 m2
				瀝青繊維質目地板t=10；	
				プレキャスト防護柵基礎	143 m
				H900×B1500；	
				支給品運搬	84.96 t

積算内訳書

工事名	筑後川中島地区築堤（その１）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				プレキャスト防護柵基礎(連結金具含)H900×B1500；	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	1,243,289	現場打横帯(隔壁)コンクリート (端止コンクリート (1)) 18-8-40(高炉)；	1 箇所
				現場打横帯(隔壁)コンクリート (端止コンクリート (2)) 18-8-40(高炉)；	1 箇所
				間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無；	40 m2
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	3 m2
				現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉)；	19 m
植生工	式	1	3,513,600	張芝 張芝工 500m2以上；	1,920 m2
付帯道路工	式	1	11,297,200		
路側防護柵工	式	1	1,852,820	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無；	19 m
				ガードレール 塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部補正無；	143 m
アスファルト舗装工	式	1	8,975,110	下層路盤(車道・路肩部) 路盤材(各種) 粒調Fe処理材 仕上り厚 140mm ；	1,770 m2
				下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm；	384 m2
				上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100mm；	1,770 m2
				上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 150mm；	272 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	2,140 m2

積算内訳書

工事名	筑後川中島地区築堤（その１）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
区画線工	式	1	388,924	溶融式区画線	600	m
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色；		
				溶融式区画線	310	m
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無黄色；		
				溶融式区画線	18	m
				溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色；		
法先保護工	式	1	80,346	法先ブロック（法先石積）	14	m
構造物撤去工	式	1	3,711,927			
構造物取壊し工	式	1	718,997	舗装版切断	15	m
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎	1,890	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m ；		
				舗装版破碎	640	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ；		
				路盤材撤去	2,530	m2
				t=15cm；		
運搬処理工	式	1	2,992,930	殻運搬	316	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	316	m3
				アスファルト殻；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ルース)；		
仮設工	式	1	260,800			
交通管理工	式	1	260,800	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	筑後川中島地区築堤（その1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	39,104,508	
共通仮設費	式	1	6,611,000	
共通仮設費	式	1	1,559,000	
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	413,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,052,000	
純工事費	式	1	45,715,508	
現場管理費	式	1	16,708,000	
工事原価	式	1	86,610,908	
一般管理費等	式	1	15,789,092	
工事価格	式	1	102,400,000	

積算内訳書

工事名	筑後川中島地区築堤（その１）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	15,896,400	
地盤改良工	式	1	15,896,400	
土質改良工	式	1	15,896,400	土質改良 6,000 m3 生石灰 添加量15kg/m3 ; 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 敷均し(ルース) ;
直接工事費	式	1	15,896,400	
共通仮設費	式	1	1,837,000	
共通仮設費	式	1	181,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	181,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,656,000	
純工事費	式	1	17,733,400	
現場管理費	式	1	6,454,000	
工事原価	式	1	24,187,400	