

積算内訳書

1. 工事名

工事名	筑後川石崎地区築堤工事
工事地名	福岡県久留米市北野町鳥巢地先

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	198日間	自 令和 8年 8月13日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	筑後川石崎地区築堤工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	57,197,163		
河川土工	式	1	36,233,137		
掘削工 (ICT)	式	1	210,308	掘削 (ICT)	490 m3
				(表土剥取)	
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	
盛土工	式	1	2,390,817	路体 (築堤) 盛土	210 m3
				2.5m未満 ;	
				路体 (築堤) 盛土	100 m3
				2.5m以上4.0m未満 ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				積込 (ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
盛土工 (ICT)	式	1	30,165,910	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	5,400 m3
				20,000m3未満 障害無し ;	
				路床盛土 (ICT)	3,700 m3
				20,000m3未満 障害無し ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				積込 (ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
法面整形工 (ICT)	式	1	1,413,250	法面整形 (盛土部) (ICT)	2,500 m2
				法面締固め無し ;	
残土処理工	式	1	2,052,852	土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				残土等処分	1 式
法覆護岸工	式	1	4,575,000		
植生工	式	1	4,575,000	張芝	2,500 m2
				張芝工 500m2以上 ;	
付帯道路工	式	1	15,090,940		

積算内訳書

工事名	筑後川石崎地区築堤工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	11,426,197	下層路盤(車道・路肩部)	1,970	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;		
				上層路盤(車道・路肩部)	1,970	m2
				粒度調整砕石 M-25 仕上り厚 150mm ;		
				基層(車道・路肩部)	1,970	m2
アスファルト舗装工	式	1	3,367,315	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;		
				表層(車道・路肩部)	1,970	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;		
				下層路盤(車道・路肩部)	1,150	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;		
区画線工	式	1	297,428	表層(車道・路肩部)	1,150	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ;		
				溶解式区画線	470	m
				溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色 ;		
				溶解式区画線	240	m
区画線工	式	1	297,428	溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無黄色 ;		
				付属物設置工		
				管理橋受台工	1	箇所
				18-8-40(高炉) ;		
				構造物撤去工		
構造物取壊し工	式	1	225,799	舗装版破碎	860	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;		
				路盤剥取	90	m3
				RC-40 t=10cm ;		
				運搬処理工		
運搬処理工	式	1	460,087	殻運搬	43	m3
				アスファルト殻 ;		
				殻処分	43	m3
				アスファルト殻 ;		
				土砂等運搬	1	式

積算内訳書

工事名	筑後川石崎地区築堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 敷均し(ルース) ; 1 式
仮設工	式	1	472,700	
交通管理工	式	1	472,700	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	57,197,163	
共通仮設費	式	1	6,325,000	
共通仮設費	式	1	1,641,000	
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	495,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	4,684,000	
純工事費	式	1	63,522,163	
現場管理費	式	1	17,792,000	
工事原価	式	1	81,314,163	
一般管理費等	式	1	15,325,837	
工事価格	式	1	96,640,000	