

積算内訳書

1. 工事名

工事名	筑後川中島地区築堤（その2）工事
工事地名	福岡県久留米市北野町鳥巣地先

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	200日間	自 令和 8年 8月11日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	筑後川中島地区築堤（その2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	49,728,798	
河川土工	式	1	25,363,215	
掘削工 (ICT)	式	1	201,724	掘削 (ICT) 140 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ; 掘削 (ICT) 330 m3 (表土剥取り) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;
盛土工	式	1	4,773,065	路体 (築堤) 盛土 430 m3 2.5m未満 ; 路体 (築堤) 盛土 290 m3 2.5m以上4.0m未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 積込 (ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ;
盛土工 (ICT)	式	1	16,461,370	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 260 m3 20,000m3未満 障害無し ; 路床盛土 (ICT) 4,600 m3 20,000m3未満 障害無し ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 積込 (ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ;
法面整形工 (ICT)	式	1	2,565,428	法面整形 (切土部) (ICT) 580 m2 け質土、砂及び砂質土、粘性土 ; 法面整形 (盛土部) (ICT) 3,620 m2 法面締固め無し ;
残土処理工	式	1	1,361,628	土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 残土等処分 1 式
法覆護岸工	式	1	8,180,100	

積算内訳書

工事名	筑後川中島地区築堤（その2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
植生工	式	1	8,180,100	張芝 張芝工 500m2以上；	4,470	m2
付帯道路工	式	1	10,966,633			
作業土工	式	1	3,842	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 1 1	式 式 式
アスファルト舗装工	式	1	9,665,913	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm； 上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	2,730 2,300 2,700	m2 m2 m2
側溝工	式	1	321,100	プレキャストU型側溝 240×240； プレキャストU型側溝 (横断側溝) 250×250 T-25 グレーチング 蓋付；	5 4	m m
集水桝工	式	1	78,830	現場打ち集水桝 500×500×400 18-8-25(高炉)； 蓋 T-25グレーチング 蓋(粗目) 500用ボルト固定；	1 1	箇所 枚
区画線工	式	1	414,872	熔融式区画線 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色； 熔融式区画線 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色； 熔融式区画線 熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；	640 330 20	m m m
法先保護工	式	1	482,076	法先ブロック(法先石積)	84	m

積算内訳書

工事名	筑後川中島地区築堤（その2）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物撤去工		式	1	4,680,950		
道路付属物撤去工		式	1	20,298	視線誘導標撤去 両面角度付 φ100 土中建込 10本以上30本未 満；	17 本
構造物取壊し工		式	1	972,286	舗装版切断	17 m
					アスファルト舗装版 15cm以下；	
					舗装版破碎	2,270 m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m；	
					舗装版破碎	1,160 m2
運搬処理工		式	1	3,688,366	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；	
					路盤撤去	3,430 m2
					t=15cm；	
					殻運搬	399 m3
					アスファルト殻；	
仮設工		式	1	537,900	殻処分	399 m3
					アスファルト殻；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
交通管理工		式	1	537,900	敷均し(ルーズ)；	
直接工事費		式	1	49,728,798		
共通仮設費		式	1	6,941,000		
共通仮設費		式	1	1,577,000		
技術管理費		式	1	1,146,000	システム初期費(ICT)	1 式

積算内訳書

工事名	筑後川中島地区築堤（その２）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	431,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,364,000	
純工事費	式	1	56,669,798	
現場管理費	式	1	17,682,000	
工事原価	式	1	74,351,798	
一般管理費等	式	1	14,028,202	
工事価格	式	1	88,380,000	