

積算内訳書

1. 工事名

工事名	矢部川船小屋地区築堤護岸工事
工事地名	福岡県筑後市尾島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	207日間	自 令和 8年 8月21日 至 令和 9年 3月15日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	矢部川船小屋地区築堤護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	57,815,051		
河川土工	式	1	5,371,095		
盛土工	式	1	5,269,929	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	380 m3
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	400 m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1 式
盛土工(ICT)	式	1	101,166	路体(築堤)盛土(ICT)	390 m3
法覆護岸工	式	1	29,505,023		
作業土工	式	1	121,878	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				基面整正	1 式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	25,674,664	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m ；	145 m
				埋戻しコンクリート 18-8-40(高炉) ；	28 m3
				現場打小口止コンクリート (1)	1 箇所
				18-8-40(高炉) ；	
				現場打小口止コンクリート (2)	1 箇所
				18-8-40(高炉) ；	
				現場打横帯(隔壁)コンクリート (1)	1 箇所
				18-8-40(高炉) ；	

積算内訳書

工事名	矢部川船小屋地区築堤護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート (2)	1	箇所
				18-8-40(高炉) ; コンクリート(間知)ブロック積 控え35cm ;	584	m2
				胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40 ;	286	m3
				現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ;	142	m
護岸付属物工	式	1	3,708,481	平張コンクリート 18-8-40(高炉) 高さ 35 c m ;	297	m2
付属物設置工	式	1	122,600			
階段工	式	1	122,600	現場打階段 18-8-40(高炉) 碎石無 ;	1	箇所
構造物撤去工	式	1	6,785,271			
構造物取壊し工	式	1	5,227,022	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 ;	413	m3
					142	m
運搬処理工	式	1	1,558,249	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	413	m3
					413	m3
仮設工	式	1	16,031,062			
工事用道路工	式	1	15,110,462	工事用道路盛土 (設置) 4.0m以上 ; 工事用道路盛土 (撤去) 4.0m以上 ; 敷砂利	1	式
					1	式
					1	式

積算内訳書

工事名	矢部川船小屋地区築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(設置) RC-40 敷厚 100mm ; 敷砂利 1 式 (撤去) 大型土のう 1 式 (設置) 耐候性 短期仮設対応(1年) ; 大型土のう 1 式 (撤去) 耐候性 短期仮設対応(1年) ;
汚濁防止工	式	1	431,600	汚濁防止フェンス 設置・撤去 ; 1 式
交通管理工	式	1	489,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	57,815,051	
共通仮設費	式	1	6,368,000	
共通仮設費	式	1	1,645,000	
事業損失防止施設費	式	1	595,000	騒音調査費 1 式 振動調査費 1 式
技術管理費	式	1	548,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	502,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	4,723,000	
純工事費	式	1	64,183,051	
現場管理費	式	1	17,811,000	
工事原価	式	1	81,994,051	

積算内訳書

工事名	矢部川船小屋地区築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	15,325,949	
工事価格	式	1	97,320,000	