

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 工事名  | 令和8年度筑後川水系日田地区保全工事          |
| 工事地名 | 日田出張所管内（筑後川、花月川、庄手川、玖珠川、隈川） |

## 2. 工事内容

|          |          |                                |
|----------|----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 筑後川河川事務所 | 管理課                            |
| 2) 主 工 種 | 河川工事     |                                |
| 3) 工 期   | 210日間    | 自 令和 8年 8月 1日<br>至 令和 9年 2月26日 |
| 4) 工事概要  |          |                                |

## 積算内訳書

| 工事名        | 令和8年度筑後川水系日田地区保全工事 |     |            |                                                                                              |                          |
|------------|--------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                      |                          |
| 河川維持       | 式                  | 1   | 32,258,354 |                                                                                              |                          |
| 河川土工       | 式                  | 1   | 23,136,346 |                                                                                              |                          |
| 堆積土砂撤去工    | 式                  | 1   | 1,974,600  | 掘削<br>土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；                                                | 6,000 m3                 |
| 掘削工        | 式                  | 1   | 208,470    | 掘削<br>土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；<br>土砂等運搬<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；<br>整地<br>敷均し(ルーズ)； | 100 m3<br><br>1 式<br>1 式 |
| 盛土工        | 式                  | 1   | 771,336    | 路体(築堤)盛土<br>2.5m未満；<br>土砂等運搬<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；<br>積込(ルーズ)<br>土砂 土量50,000m3未満；               | 100 m3<br><br>1 式<br>1 式 |
| 法面整形工      | 式                  | 1   | 453,940    | 法面整形(切土部)<br>現場制約無 け質土、砂及び砂質土、粘性土；<br>法面整形(盛土部)<br>法面締固め無 現場制約無；                             | 400 m2<br>200 m2         |
| 残土処理工      | 式                  | 1   | 19,728,000 | 土砂等運搬<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；<br>残土等処分                                                            | 1 式<br>1 式               |
| 法面工        | 式                  | 1   | 256,200    |                                                                                              |                          |
| 植生工        | 式                  | 1   | 256,200    | 張芝<br>張芝工 100m2以上300m2未満；                                                                    | 100 m2                   |
| 堤防(高水敷)補修工 | 式                  | 1   | 393,077    |                                                                                              |                          |
|            |                    |     |            |                                                                                              |                          |

## 積算内訳書

| 工事名        | 令和8年度筑後川水系日田地区保全工事 |     |           |                                              |                   |               |
|------------|--------------------|-----|-----------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                      |                   |               |
| アスファルト舗装工  | 式                  | 1   | 318,540   | 下層路盤(車道・路肩部)<br>再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;  | 100               | m2            |
|            |                    |     |           | 表層(車道・路肩部)<br>再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; | 100               | m2            |
| 土のう工       | 式                  | 1   | 74,537    | 土のう積                                         | 6                 | m2            |
| 護岸補修工      | 式                  | 1   | 308,722   |                                              |                   |               |
| 階段工        | 式                  | 1   | 308,722   | 現場打階段<br>18-8-40(高炉) ;                       | 1                 | 箇所            |
| 根固め工       | 式                  | 1   | 3,225,600 |                                              |                   |               |
| 根固めブロック工   | 式                  | 1   | 3,225,600 | 袋詰玉石<br>2t用(長期性能型) 購入材 ;                     | 140               | 袋             |
| 付属物設置工     | 式                  | 1   | 563,979   |                                              |                   |               |
| 付属物設置工     | 式                  | 1   | 474,379   | 平張コンクリート<br>t=150mm 18-8-40(高炉) ;            | 100               | m2            |
| 観測施設工      | 式                  | 1   | 89,600    | 量水標<br>鉄製マシ加工12cm スコッチライト付 ;                 | 10                | m             |
| 区画線工       | 式                  | 1   | 41,350    |                                              |                   |               |
| 区画線工       | 式                  | 1   | 41,350    | 溶融式区画線<br>溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>白 ; | 100               | m             |
| 清掃工        | 式                  | 1   | 548,590   |                                              |                   |               |
| 塵芥処理工      | 式                  | 1   | 548,590   | 散在塵芥処理<br>堆積塵芥収集(機械処理)<br>処分費<br>木くず ;       | 2,000<br>50<br>25 | m2<br>m3<br>t |
| 応急処理工      | 式                  | 1   | 402,810   |                                              |                   |               |
|            |                    |     |           |                                              |                   |               |

## 積算内訳書

| 工事名        | 令和8年度筑後川水系日田地区保全工事 |     |            |                                                          |            |
|------------|--------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                  |            |
| 応急処理事業工    | 式                  | 1   | 402,810    | 応急作業<br>処分費<br>木くず；                                      | 1 式<br>1 式 |
| 仮設工        | 式                  | 1   | 3,381,680  |                                                          |            |
| 工事用道路工     | 式                  | 1   | 401,680    | 工事用道路盛土<br>(設置)<br>4.0m以上；<br>工事用道路盛土<br>(撤去)<br>4.0m以上； | 1 式<br>1 式 |
| 交通管理工      | 式                  | 1   | 2,980,000  | 交通誘導警備員                                                  | 1 式        |
| 直接工事費      | 式                  | 1   | 32,258,354 |                                                          |            |
| 共通仮設費      | 式                  | 1   | 2,443,000  |                                                          |            |
| 共通仮設費（率計上） | 式                  | 1   | 2,443,000  |                                                          |            |
| 純工事費       | 式                  | 1   | 34,701,354 |                                                          |            |
| 現場管理費      | 式                  | 1   | 9,306,000  |                                                          |            |
| 工事原価       | 式                  | 1   | 44,007,354 |                                                          |            |
| 一般管理費等     | 式                  | 1   | 7,702,646  |                                                          |            |
| 工事価格       | 式                  | 1   | 51,710,000 |                                                          |            |
|            |                    |     |            |                                                          |            |