

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度筑後川水系下流地区保全工事
工事地名	久留米、大川出張所管内（筑後川、広川、宝満川、新宝満川、安良川、高良川、早津江川、諸富川）

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	206日間	自 令和 8年 8月 5日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度筑後川水系下流地区保全工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	36,672,253		
河川土工	式	1	30,077,062		
堆積土砂撤去工	式	1	1,933,800	掘削	6,000 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	
掘削工	式	1	181,270	掘削	100 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				敷均し(ルーズ)；	
盛土工	式	1	821,522	路体(築堤)盛土	100 m3
				2.5m未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルーズ)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工	式	1	140,470	法面整形(切土部)	100 m2
				現場制約無 け質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)	100 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
残土処理工	式	1	27,000,000	土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				残土等処分	1 式
法面工	式	1	256,200		
植生工	式	1	256,200	張芝	100 m2
				張芝工 100m2以上300m2未満；	
堤防(高水敷)補修工	式	1	427,046		

積算内訳書

工事名	令和8年度筑後川水系下流地区保全工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	288,300	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ;	100	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	100	m2
土のう工	式	1	138,746	土のう積	10	m2
護岸補修工	式	1	313,157			
階段工	式	1	313,157	現場打階段 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
根固め工	式	1	2,079,000			
根固めブロック工	式	1	2,079,000	袋詰玉石 2t用(長期性能型) 購入材 ;	90	袋
付属物設置工	式	1	543,478			
付属物設置工	式	1	453,878	平張コンクリート t=150mm 18-8-40(高炉) ;	100	m2
観測施設工	式	1	89,600	量水標 鉄製マシ加工12cm スコッチライト付 ;	10	m
区画線工	式	1	43,540			
区画線工	式	1	43,540	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ;	100	m
清掃工	式	1	547,390			
塵芥処理工	式	1	547,390	散在塵芥処理 堆積塵芥収集(機械処理) 処分費 木くず ;	2,000 50 25	m2 m3 t
応急処理工	式	1	407,900			

積算内訳書

工事名	令和8年度筑後川水系下流地区保全工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
応急処理事業工	式	1	407,900	応急作業	1	式
				処分費	1	式
				木くず；		
仮設工	式	1	1,977,480			
工事用道路工	式	1	347,480	工事用道路盛土 (設置)	1	式
				4.0m以上；		
				工事用道路盛土 (撤去)	1	式
				4.0m以上；		
交通管理工	式	1	1,630,000	交通誘導警備員	1	式
河川維持	式	1	13,088,436			
河川土工	式	1	6,308,601			
堆積土砂撤去工	式	1	322,300	掘削	1,000	m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；		
掘削工	式	1	129,630	掘削	100	m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ルーズ)；		
盛土工	式	1	764,201	路体(築堤)盛土	100	m3
				2.5m未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				積込(ルーズ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		

積算内訳書

工事名	令和8年度筑後川水系下流地区保全工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
法面整形工	式	1	140,470	法面整形(切土部)	100	m2
				現場制約無 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土；		
				法面整形(盛土部)	100	m2
				法面締固め無 現場制約無；		
残土処理工	式	1	4,952,000	土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				残土等処分	1	式
法面工	式	1	256,200			
植生工	式	1	256,200	張芝	100	m2
				張芝工 100m2以上300m2未満；		
堤防(高水敷)補修工	式	1	425,290			
アスファルト舗装工	式	1	288,300	下層路盤(車道・路肩部)	100	m2
				再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm；		
				表層(車道・路肩部)	100	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；		
土のう工	式	1	136,990	土のう積	10	m2
護岸補修工	式	1	313,157			
階段工	式	1	313,157	現場打階段	1	箇所
				18-8-40(高炉)；		
根固め工	式	1	2,310,000			
根固めブロック工	式	1	2,310,000	袋詰玉石	100	袋
				2t用(長期性能型) 購入材；		
付属物設置工	式	1	543,478			
付属物設置工	式	1	453,878	平張コンクリート	100	m2
				t=150mm 18-8-40(高炉)；		
観測施設工	式	1	89,600	量水標	10	m
				鉄製マリン加工12cm スコッチライト付；		

積算内訳書

工事名	令和8年度筑後川水系下流地区保全工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
区画線工		式	1	43,540	
区画線工		式	1	43,540	溶融式区画線 100 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；
清掃工		式	1	606,070	
塵芥処理工		式	1	606,070	散在塵芥処理 2,000 m2 堆積塵芥収集(機械処理) 50 m3 処分費 50 m3 木くず；
応急処理工		式	1	407,900	
応急処理作業工		式	1	407,900	応急作業 1 式 処分費 1 式 木くず；
仮設工		式	1	1,874,200	
工事用道路工		式	1	244,200	工事用道路盛土 1 式 (設置) 4.0m以上； 工事用道路盛土 1 式 (撤去) 4.0m以上；
交通管理工		式	1	1,630,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費		式	1	49,760,689	
共通仮設費		式	1	2,999,000	
共通仮設費（率計上）		式	1	2,999,000	
純工事費		式	1	52,759,689	

積算内訳書

工事名	令和 8 年度筑後川水系下流地区保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	11,339,000	
工事原価	式	1	64,098,689	
一般管理費等	式	1	9,501,311	
工事価格	式	1	73,600,000	