

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度筑後川水系片ノ瀬地区保全工事
工事地名	片ノ瀬出張所管内（筑後川、佐田川、小石原川、巨瀬川）

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	205日間	自 令和 8年 8月 6日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度筑後川水系片ノ瀬地区保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	32,333,177	
河川土工	式	1	21,064,762	
堆積土砂撤去工	式	1	1,611,500	掘削 5,000 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；
掘削工	式	1	181,270	掘削 100 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 敷均し(ルーズ)；
盛土工	式	1	821,522	路体(築堤)盛土 100 m3 2.5m未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工	式	1	140,470	法面整形(切土部) 100 m2 現場制約無 埴質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 100 m2 法面締固め無 現場制約無；
残土処理工	式	1	18,310,000	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 1 式
法面工	式	1	256,200	
植生工	式	1	256,200	張芝 100 m2 張芝工 100m2以上300m2未満；
堤防(高水敷)補修工	式	1	435,256	

積算内訳書

工事名	令和8年度筑後川水系片ノ瀬地区保全工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	296,510	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ;	100	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	100	m2
土のう工	式	1	138,746	土のう積	10	m2
護岸補修工	式	1	309,361			
階段工	式	1	309,361	現場打階段 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
根固め工	式	1	6,733,800			
根固めブロック工	式	1	6,733,800	袋詰玉石 2t用(長期性能型) 購入材 ;	290	袋
付属物設置工	式	1	527,428			
付属物設置工	式	1	437,828	平張コンクリート t=150mm 18-8-40(高炉) ;	100	m2
観測施設工	式	1	89,600	量水標 鉄製マシ加工12cm スコッチライト付 ;	10	m
区画線工	式	1	43,540			
区画線工	式	1	43,540	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ;	100	m
清掃工	式	1	576,850			
塵芥処理工	式	1	576,850	散在塵芥処理 堆積塵芥収集(機械処理) 処分費 木くず ;	2,000 50 25	m2 m3 t
応急処理工	式	1	408,500			

積算内訳書

工事名	令和8年度筑後川水系片ノ瀬地区保全工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
応急処理事業工	式	1	408,500	応急作業 処分費 木くず；	1 式 1 式
仮設工	式	1	1,977,480		
工事用道路工	式	1	347,480	工事用道路盛土 (設置) 4.0m以上； 工事用道路盛土 (撤去) 4.0m以上；	1 式 1 式
交通管理工	式	1	1,630,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	32,333,177		
共通仮設費	式	1	2,032,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	2,032,000		
純工事費	式	1	34,365,177		
現場管理費	式	1	7,792,000		
工事原価	式	1	42,157,177		
一般管理費等	式	1	6,382,823		
工事価格	式	1	48,540,000		