

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度筑後川水系吉井地区保全工事
工事地名	吉井出張所管内（筑後川、隈上川、分水路（大石・原鶴・千年））

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	205日間	自 令和 8年 8月 6日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度筑後川水系吉井地区保全工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	30,743,983		
河川土工	式	1	19,328,379		
堆積土砂撤去工	式	1	1,772,650	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	5,500 m3
掘削工	式	1	290,970	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ルーズ)；	100 m3 1 式 1 式
盛土工	式	1	943,289	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満；	100 m3 1 式 1 式
法面整形工	式	1	140,470	法面整形(切土部) 現場制約無 け質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	100 m2 100 m2
残土処理工	式	1	16,181,000	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分	1 式 1 式
法面工	式	1	256,200		
植生工	式	1	256,200	張芝 張芝工 100m2以上300m2未満；	100 m2
堤防(高水敷)補修工	式	1	438,985		

積算内訳書

工事名	令和8年度筑後川水系吉井地区保全工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	296,510	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ;	100	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	100	m2
土のう工	式	1	142,475	土のう積	10	m2
護岸補修工	式	1	309,361			
階段工	式	1	309,361	現場打階段 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
根固め工	式	1	6,617,700			
根固めブロック工	式	1	6,617,700	袋詰玉石 2t用(長期性能型) 購入材 ;	285	袋
付属物設置工	式	1	527,428			
付属物設置工	式	1	437,828	平張コンクリート t=150mm 18-8-40(高炉) ;	100	m2
観測施設工	式	1	89,600	量水標 鉄製マシ加工12cm スコッチライト付 ;	10	m
区画線工	式	1	43,540			
区画線工	式	1	43,540	熔融式区画線 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ;	100	m
清掃工	式	1	617,010			
塵芥処理工	式	1	617,010	散在塵芥処理 堆積塵芥収集(機械処理) 処分費 木くず ;	2,000 50 50	m2 m3 m3
応急処理工	式	1	408,500			

積算内訳書

工事名	令和8年度筑後川水系吉井地区保全工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
応急処理事業工	式	1	408,500	応急作業 処分費 木くず；	1 式 1 式
仮設工	式	1	2,196,880		
工事用道路工	式	1	566,880	工事用道路盛土 (設置) 4.0m以上； 工事用道路盛土 (撤去) 4.0m以上；	1 式 1 式
交通管理工	式	1	1,630,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	30,743,983		
共通仮設費	式	1	2,369,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	2,369,000		
純工事費	式	1	33,112,983		
現場管理費	式	1	9,035,000		
工事原価	式	1	42,147,983		
一般管理費等	式	1	7,462,017		
工事価格	式	1	49,610,000		