

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和 8 年度 筑後川河川事務所管内 C C T V 設備設置工事
工事地名	福岡県久留米市小森野地先 小森野排水機場外

2. 工事内容

1)	事務所名	筑後川河川事務所	情報技術課
2)	主 工 種	河川維持工事	
3)	工 期	0日間	自 契約締結日の翌日 至 令和 9年 2月26日

4) 工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度 筑後川河川事務所管内CCTV設備設置工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
電子応用設備(機器単体)		式	1	47,467,800			
CCTV設備		式	1	47,467,800			
CCTV装置		式	1	12,097,800	HDIPカメラ装置(高感度) メーカー標準塗装 機側装置なし；	1	台
					HDIPカメラ装置 メーカー標準塗装 機側装置なし 照明付き；	1	台
					メディアコンバータ SM1芯タイプ 100BASE 伝送距離40kmまで；	2	台
					光成端箱 4芯用；	1	個
					複合盤 壁面取付 電源用SPD、LAN用SPD、光成端箱含 む；	1	面
CCTV装置		式	1	7,517,000	HDIPカメラ装置(高感度) メーカー標準塗装 機側装置なし；	1	台
					複合盤 壁面取付 電源用SPD、LAN用SPD含む；	1	面
CCTV装置		式	1	6,747,000	HDIPカメラ装置(高感度) メーカー標準塗装 機側装置なし；	1	台
CCTV装置		式	1	7,517,000	HDIPカメラ装置(高感度) メーカー標準塗装 機側装置なし；	1	台
					複合盤 壁面取付 電源用SPD、LAN用SPD含む；	1	面
CCTV装置		式	1	6,747,000	HDIPカメラ装置(高感度) メーカー標準塗装 機側装置なし；	1	台
CCTV装置		式	1	6,842,000	HDIPカメラ装置(高感度) メーカー標準塗装 機側装置なし；	1	台
					オートリセットブレーカー	1	台
機器単体費		式	1	47,467,800			
電子応用設備		式	1	4,292,446			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度 筑後川河川事務所管内CCTV設備設置工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
CCTV設備工		式	1	4,060,846		
CCTV装置設置工		式	1	891,490	CCTVカメラ装置設置 配管・配線	1 式 1 式
CCTV装置撤去工		式	1	460,589	CCTVカメラ装置撤去 配管・配線撤去	1 式 1 式
CCTV装置設置工		式	1	478,670	CCTVカメラ装置設置 配管・配線	1 式 1 式
CCTV装置撤去工		式	1	192,299	CCTVカメラ装置撤去 配管・配線撤去	1 式 1 式
CCTV装置設置工		式	1	328,233	CCTVカメラ装置設置 配管・配線	1 式 1 式
CCTV装置撤去工		式	1	190,842	CCTVカメラ装置撤去 配管・配線撤去	1 式 1 式
CCTV装置設置工		式	1	538,199	CCTVカメラ装置設置 配管・配線	1 式 1 式
CCTV装置撤去工		式	1	183,889	CCTVカメラ装置撤去 配管・配線撤去	1 式 1 式
CCTV装置設置工		式	1	328,233	CCTVカメラ装置設置 配管・配線	1 式 1 式
CCTV装置撤去工		式	1	190,842	CCTVカメラ装置撤去 配管・配線撤去	1 式 1 式
CCTV装置設置工		式	1	234,158	CCTVカメラ装置設置 配管・配線	1 式 1 式
CCTV装置撤去工		式	1	43,402	CCTVカメラ装置撤去 配管・配線撤去	1 式 1 式
工場製品輸送工		式	1	199,000		
輸送工		式	1	199,000	輸送(電気)	1 式
仮設工		式	1	32,600		
交通管理工		式	1	32,600	交通誘導警備員 B	2 人

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度 筑後川河川事務所管内CCTV設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	4,292,446	
共通仮設費	式	1	430,520	
共通仮設費	式	1	9,520	
技術管理費	式	1	9,520	電気通信施設資産管理用データ作成 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	421,000	
純工事費	式	1	4,722,966	
現場管理費	式	1	1,951,000	
機器間接費	式	1	5,100,000	
技術者間接費	式	1	235,000	
機器管理費	式	1	4,865,000	
工事原価	式	1	11,773,966	
一般管理費等	式	1	2,688,234	
工事価格	式	1	61,930,000	