

積算内訳書

1. 工事名

工事名	遠賀川直方殿町地区築堤護岸工事
工事地名	福岡県直方市山部地先

2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	253日間	自 令和 8年 6月12日 至 令和 9年 2月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	遠賀川直方殿町地区築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	75,265,199	
河川土工	式	1	35,957,262	
掘削工(ICT)	式	1	38,007	掘削(ICT) 90 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
盛土工	式	1	2,292,528	路体(築堤)盛土 320 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 220 m3 2.5m以上4.0m未満；
盛土工(ICT)	式	1	29,312,780	路体(築堤)盛土(ICT) 10,800 m3 20,000m3未満 障害無し； 土砂等運搬 11,930 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルーズ) 11,900 m3 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工(ICT)	式	1	2,544,547	法面整形(切土部)(ICT) 370 m2 粘性土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 3,950 m2 法面締固め無し；
土砂改良工	式	1	1,769,400	土質改良 500 m3 粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰 ； 土砂等運搬 500 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 500 m3 残土受入れ地での処理； 積込(ルーズ) 500 m3 土砂 土量50,000m3未満； 土質改良 1 式 土質改良機設置・撤去；
法覆護岸工	式	1	10,219,440	

積算内訳書

工事名	遠賀川直方殿町地区築堤護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
植生工	式	1	10,219,440	張芝	5,530	m2
				張芝工 500m2以上；		
擁壁護岸工	式	1	6,071,665			
作業土工	式	1	1,786,308	床掘り	1	式
				土砂 標準；		
				埋戻し	1	式
				土砂 最大埋戻幅1m未満；		
				基面整正	1	式
場所打擁壁工	式	1	4,285,357	基礎材	110	m2
				再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.15m；		
				コンクリート	72	m3
				ハﾟラハﾟット擁壁 18-8-40(高炉)；		
				目地板	8	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				止水板	19	m
				CF(塩ビ製)200×5；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
付帯道路工	式	1	17,857,344			
アスファルト舗装工	式	1	1,098,054	下層路盤(歩道部)	954	m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm；		
土系舗装工	式	1	3,268,840	下層路盤(歩道部)	2,840	m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm；		
排水構造物工	式	1	4,273,500	管(函)渠型側溝	275	m
				幅 30cm 高さ 30cm フラットタイプ；		
縁石工	式	1	9,216,950	歩車道境界ブロック	275	m
				C種(両面R)；		
				地先境界ブロック	1,175	m
				A種(120×120×600)；		
構造物撤去工	式	1	4,122,888			

積算内訳書

工事名	遠賀川直方殿町地区築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物取壊し工	式	1	3,062,400	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策； 264 m3
運搬処理工	式	1	1,060,488	殻運搬 264 m3
				コンクリート殻(無筋)； 殻処分 264 m3
仮設工	式	1	1,036,600	
交通管理工	式	1	1,036,600	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	75,265,199	
共通仮設費	式	1	8,328,000	
共通仮設費	式	1	2,360,000	
事業損失防止施設費	式	1	595,000	騒音調査費 1 式
				振動調査費 1 式
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	619,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	5,968,000	
純工事費	式	1	83,593,199	
現場管理費	式	1	22,675,000	
工事原価	式	1	106,268,199	
一般管理費等	式	1	19,281,801	
工事価格	式	1	125,550,000	