

積算内訳書

1. 工事名

工事名	犬鳴川宮田地区掘削外工事
工事地名	福岡県宮若市宮田地先、龍徳地先

2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	253日間	自 令和 8年 6月12日 至 令和 9年 2月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	犬鳴川宮田地区掘削外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	63,619,650	
河川土工	式	1	13,238,318	
掘削工(ICT)	式	1	4,030,780	掘削(ICT) 9,400 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3 未満; 土砂等運搬 1,000 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む);
盛土工	式	1	39,378	路体(築堤)盛土 6 m3 2.5m未満;
残土処理工	式	1	9,168,160	整地 8,400 m3 残土受入れ地での処理; 土砂等運搬 80 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 土砂等運搬 8,300 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む);
矢板護岸工	式	1	10,398,984	
作業土工	式	1	303,610	床掘り 1 式 土砂 標準; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 整地 1 式 残土受入れ地での処理;
笠コンクリート工	式	1	4,714,980	笠コンクリート 54 m (A) 18-8-40(高炉) 底幅 60cm 高さ 60cm ; 笠コンクリート 10 m (B) 18-8-40(高炉) 底幅 60cm 高さ 60cm ; 間詰コンクリート 76 m3 18-8-40(高炉);

積算内訳書

工事名	犬鳴川宮田地区掘削外工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
矢板工	式	1	5,380,394	広幅鋼矢板 38 枚 SYW295 10H型 広幅鋼矢板長さ 1.5m 鋼矢板打 込長 1m ; 広幅鋼矢板 15 枚 SYW295 10H型 広幅鋼矢板長さ 2m 鋼矢板打込 長 1.5m ; 広幅鋼矢板 5 枚 SYW295 10H型 広幅鋼矢板長さ 4.5m 鋼矢板打 込長 2m ; 広幅鋼矢板 2 枚 SYW295 10H型 広幅鋼矢板長さ 5m 鋼矢板打込 長 4.5m ; 広幅鋼矢板 2 枚 SYW295 10H型 広幅鋼矢板長さ 5m 鋼矢板打込 長 4.5m ; 広幅鋼矢板 1 枚 SYW295 10H型 広幅鋼矢板長さ 5.5m 鋼矢板打 込長 5m ; 広幅鋼矢板 2 枚 SYW295 10H型 広幅鋼矢板長さ 5.5m 鋼矢板打 込長 5m ; 広幅鋼矢板 2 枚 SYW295 10H型 広幅鋼矢板長さ 6m 鋼矢板打込 長 5.5m ; 広幅鋼矢板 2 枚 SYW295 10H型 広幅鋼矢板長さ 6m 鋼矢板打込 長 5.5m ; 広幅鋼矢板 1 式 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 ; 鋼材切断 16 箇所 鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H 型) ; 現場発生品運搬 2.91 t 広幅鋼矢板 ;

積算内訳書

工事名	犬鳴川宮田地先掘削外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
法覆護岸工	式	1	37,472,018			
多自然護岸工	式	1	35,816,568	巨石張(空)	1,208	m2
				石材径 50cm内外 吸出し防止材無；		
				巨石採取	5,568	個
				石材径 50cm内外；		
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工	式	1	1,655,450	ｺﾝｸﾘｰﾄ	61	m3
				18-8-40(高炉)；		
				目地板	8	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
構造物撤去工	式	1	151,570			
構造物取壊し工	式	1	116,000	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	10	m3
				無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策；		
運搬処理工	式	1	35,570	殻運搬	10	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻処分	10	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
仮設工	式	1	2,358,760			
工事用道路工	式	1	1,660,300	工事用道路盛土	1	式
交通管理工	式	1	698,460	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	63,619,650			
共通仮設費	式	1	8,786,000			
共通仮設費	式	1	3,582,000			
運搬費	式	1	1,295,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
事業損失防止施設費	式	1	595,000	騒音調査費	1	式
				振動調査費	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	犬鳴川宮田地区掘削外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	2,356,825	
河川土工	式	1	985,525	
盛土工(ICT)	式	1	985,525	路体(築堤)盛土(ICT) 20,000m3未満; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満;
排水構造物工	式	1	1,205,000	
管渠工	式	1	1,205,000	暗渠排水管 据付 波状管 ダブル構造 呼径400mm;
仮設工	式	1	166,300	
交通管理工	式	1	166,300	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	2,356,825	
共通仮設費	式	1	340,000	
共通仮設費	式	1	39,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	39,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	301,000	
純工事費	式	1	2,696,825	
現場管理費	式	1	1,223,000	
工事原価	式	1	3,919,825	